

Krycí list stavby

Stavba Zníženie energetickej náročnosti obecného domu Pilsko

Miesto:

Ks:

Zákazka: R2022-113

Spracoval:

Dňa

12.2.2025

Odberateľ: obec Oravské Veselé

IČO:

DIČ:

Projektant: A-projekt-rk, s.r.o.Nám.Š.N.Hýroša 2230/12, Ružomberok- Ing.Ján Potoma

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Bedlek s.r.o., 02962 Oravské Veselé 176

IČO: 47653345


DIČ: 2024014773

A					B	
Montáž	Materiál	ZRN spolu				
1 HSV	125169,17	541,92	125711,09	7	Ostatné náklady stavby	0
2 PSV	31 599,80	4 065,82	35 665,62			
3 MONT	2 750,00	0,00	2 750,00	8	Kompletačná činnosť	0,00
4 OST	0,00	0,00	0,00	9	HZS	0,00
5 VN	0,00	0,00	0,00			
6 Spolu			164 126,71	10	Spolu	0,00
C VRN				D VRN		
11 Zariadenie staveniska		0,00		16	Sťažené podmienky dopravy	0,00
12 Sťažené výrobné podmienky		0,00		17	Horské oblasti	0,00
13 Prevádzkové vplyvy		0,00		18	Mimostavenisková doprava	0,00
14				19		
15				20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady		
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20	164 126,71
				22	DPH 23% z	164 126,71 37 749,14
				23	DPH 0% z	0,00 0,00
				24	Spolu v EUR	201 875,85
				F		

Odberateľ

Dodávateľ

12/02/2025



029 62 000000, s.r.o.
Oravské Veselé 176
IČ DPH: 2024014773

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Zníženie energetickej náročnosti obecného domu Pilsko

Sadzby DPH	
A	B
23%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.é náklady :		Cena
Časť 01 Fasádne zateplenie objektu -Energetické opatrenie A	108 182,08	0,00	0,00	0,00	0,00	108 182,08
Časť 02 Zateplenie strechy -Energetické opatrenie A	3 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855,00
Časť 03 Ostatné dokonč. práce -Energetické opatrenie B	52 089,63	0,00	0,00	0,00	0,00	52 089,63
Celkom bez DPH	164 126,71	0,00	0,00	0,00	0,00	164 126,71
DPH 23% z	164 126,71					37 749,14
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						201 875,85

Krycí list rozpočtu

Stavba Zníženie energetickej náročnosti obecného domu Pilsko

Objekt Časť 01 Fasádne zateplenie objektu -Energetické opatrenie A

Miesto:

Ks:

Zákazka: R2022-113

Spracoval:

Dňa

12.2.2025

Odberateľ: obec Oravské Veselé

IČO:

DIČ:

Projektant: A-projekt-rk, s.r.o.Nám.Š.N.Hýroša 2230/12, Ružomberok- ing. Ján Potoma

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Bedlek s.r.o., 02962 Oravské Veselé 176


IČO: 47653345

DIČ: 2024014773

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B		
1	HSV	102683,9	0	102683,9	7	Ostatné náklady	0
2	PSV	2 033,85	714,33	2 748,18			
3	MONT	2 750,00	0,00	2 750,00	8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			108 182,08	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	108 182,08
					22	DPH 23% z	108 182,08 24 881,88
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	133 063,96
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ



Bedlek, s.r.o.
Oravské Veselé 176
DIČ: 2024014773
IČ DPH: SK2024014773

Odberateľ: obec Oravské Veselé

Spracoval:

Projektant: A-projekt-rk, s.r.o.Nám.Š.N.Hýroša 2230/12, Ružomberok- Ing.Ján Potoma

Ks:

Dodávateľ: Bediek s.r.o., 02962 Oravské Veselé 176

Dátum:

12.2.2025

Stavba Zníženie energetickej náročnosti obecného domu Pílsko

Objekt Časť 01 Fasádne zateplenie objektu -Energetické opatrenie A

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	76 335,13	0,00	76 335,13	50,8700	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	23 967,86	0,00	23 967,86	44,9100	26,7700
PRESUNY HMÔT	2 380,91	0,00	2 380,91	0,0000	0,0000
Práce HSV	102 683,90	0,00	102 683,90	95,7800	26,7700
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI	775,12	0,00	775,12	0,1400	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	893,66	488,05	1 381,71	0,0800	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	357,98	0,00	357,98	0,0000	0,5100
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	7,09	226,28	233,37	0,0000	0,0000
Práce PSV	2 033,85	714,33	2 748,18	0,2200	0,5100
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	2 000,00	0,00	2 000,00	0,0000	0,0000
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	750,00	0,00	750,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	2 750,00	0,00	2 750,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	107 467,75	714,33	108 182,08	96,0000	27,2800

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti obecného domu Pilsko / Časť 01 Fasádne zateplenie objektu

Odberteľ: obec Oravské Veselé

Spracoval:

Projektant: A-projekt-rk, s.r.o.Nám.Š.N.Hyroša 2230/12, Ružomberok- Ing.Ján Potoma

Ks:

Dodávateľ: Bedlek s.r.o., 02962 Oravské Veselé 176

Dátum: 12.2.2025

Zákazka Zníženie energetickej náročnosti obecného domu Pilsko

Objekt Časť 01 Fasádne zateplenie objektu -Energetické opatrenie A

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV								
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
1	622401939	Priplatok k omietke vonkajších stien za styk dvoch farebných odličov u omietky	m2	810,786	1,00	0,00	810,79	0,000	0,065	
2	622464223	Vonkajšia omietka stien BAUMIT SILIKON TOP tenkovrstvová silikátová škrabaná, zrno 2,0 mm	m2	810,786	16,58	0,00	13 442,83	0,005	3,916	
3	62525004010	Kontaktný zatepľovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov s použitím platní z kamennej vlny hrúbky 100 mm	m2	51,700	48,36	0,00	2 500,21	0,027	1,386	
4	62525004210	Kontaktný zatepľovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov s použitím platní z kamennej vlny hrúbky 120 mm	m2	16,500	53,21	0,00	877,97	0,030	0,491	
5	62525004410	PCI Kontaktný zatepľovací systém MultiTherm M s minerálnymi izolačnými doskami hrúbky 140 mm bez povrchovej úpravy, skrutkovacie rozperné kotvy	m2	60,500	58,33	0,00	3 528,97	0,033	1,977	
6	62525004610	Kontaktný zatepľovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov s použitím platní z kamennej vlny hrúbky 160 mm	m2	621,500	67,01	0,00	41 646,72	0,036	22,347	
7	62525017210	Systém zateplenia vonkajšej konštrukcie extrudovaným polystyrénom XPS STYRODUR 2800 C hrúbky 30 mm lepením bez povrchovej úpravy	M2	14,156	25,65	0,00	363,11	0,010	0,143	
8	62525017610	Systém zateplenia vonkajšej konštrukcie extrudovaným polystyrénom XPS STYRODUR 2800 C hrúbky 80 mm lepením bez povrchovej úpravy	M2	6,000	36,03	0,00	216,18	0,012	0,07	
9	62525017710	Systém zateplenia vonkajšej konštrukcie extrudovaným polystyrénom XPS STYRODUR 2800 C hrúbky 100 mm lepením bez povrchovej úpravy	M2	58,300	39,89	0,00	2 325,59	0,012	0,718	
10	62525017811	Systém zateplenia vonkajšej konštrukcie extrudovaným polystyrénom XPS STYRODUR 2800 C hrúbky 160 mm lepením bez povrchovej úpravy	M2	2,220	54,79	0,00	121,63	0,013	0,029	
11	625251031	Kontaktný zatepľovací systém okenných a dverných ostien s izolačnou doskou z kamennej vlny bez povrchovej úpravy hrúbky 30 mm	m2	82,083	37,47	0,00	3 075,65	0,016	1,299	
12	622422511	Oprava omietok vápenných a vápennocementových st. členitosti 1-2 hladkých 40-50%	m2	728,703	10,19	0,00	7 425,48	0,025	18,429	
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			76 335,13	0,00	76 335,13		50,870	0
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
13	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	847,427	2,77	0,00	2 347,37	0,026	21,796	
14	941941292	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1042	m2	2 542,281	2,52	0,00	6 406,55		0	
15	944941102	Ochranné zábradlie na lešňových rúrkových konštrukciách jednolúčové	m	460,280	1,61	0,00	741,05	0,000	0,161	
16	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	847,427	1,42	0,00	1 203,35	0,026	21,796	
17	953945010	Profil dilatačný rohový typ "V" pre zatepľovací systém	m	102,300	17,67	0,00	1 807,64	0,007	0,736	
18	953945111	Lišta rohová BAUMIT 9075	m	101,850	2,84	0,00	289,25	0,000	0,003	
19	953945112	Baumit Okenný a dverový dilatačný profil	m	322,904	6,73	0,00	2 173,15	0,000	0,029	
20	95394616110	PCI Základací AL profil soklový hrúbky 0,8 mm k zatepľovaciemu systému	M	98,700	11,01	0,00	1 066,69	0,001	0,113	
21	95399618110	PCI Rohový PVC profil so sklovláknitou armovacou tkaninou 100x100 mm	M	287,291	2,59	0,00	744,08	0,001	0,271	
22	962031133	Vybúranie murovaného obkladu - ozn B5	m2	3,000	4,72	0,00	14,16		0	0,588
23	978071111	Vybúranie medzier a zábradlí kovových s drevenou výplňou - ozn B9	m	5,200	7,32	0,00	38,06		0	0,192
24	978015251	Otlčenie vonkajších omietok s vyškriabaním škr v 1. až 4. stupni zložitosti s rozsahom do 50 %	m2	728,703	3,49	0,00	2 543,17		0	21,861
25	978059631	Odsekanie a odobratie stien z obkladčiek vonkajších nad 2 m2. - 0,0890t	m2	23,484	6,82	0,00	160,16		0	2,090
26	978071411	Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. nad 50 mm, - 0,1120t	m2	18,213	13,10	0,00	238,58		0	2,040
27	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	30,145	17,33	0,00	522,42		0	
28	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	30,145	10,51	0,00	316,82		0	

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti obecného domu Pilsko / Časť 01 Fasádne zateplenie objektu

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
29	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	30,145	14,39	0,00	433,79		0	
30	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	301,450	0,37	0,00	111,54		0	
31	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	30,145	15,16	0,00	457,00		0	
32	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	241,160	1,68	0,00	405,15		0	
33	979089002	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie "D" - ostatné 17 01 ...	t	26,320	20,04	0,00	527,45		0	
34	953946501	Zakladací Al profil soklový hrúbky 0,8 mm k zatepľovaciemu systému s hrúbkou izolantu 160 mm-ozn. K1	m	116,150	7,58	0,00	880,42		0	
35	979011119	Likvidácia stavebného odpadu v priestore staveniska vr. naloženia, odvozu do km a poplatku za uskladnenie	t	3,825	112,24	0,00	429,28		0	
36	98113273	Demontáž bezpečnostnej vonkaj. okenn. mreže	ks	2,000	13,31	0,00	26,62		0	
37	988764202	Odstánenie zbytkové lepidla po odsekani vonk. keram. obkladu	m2	23,483	2,73	0,00	64,11		0	
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			23 967,86	0,00	23 967,86		44,910	26,77
99		PRESUNY HMÔT								
38	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	95,773	24,86	0,00	2 380,91		0	
99		PRESUNY HMÔT			2 380,91	0,00	2 380,91		0,000	0
		Práce HSV			102 683,90	0,00	102 683,90		95,780	26,77
		Práce PSV								
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI								
39	7111421R01	Dodávka a montáž novopá fólia DEKDREN N8	m2	85,460	9,07	0,00	775,12	0,002	0,141	
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI			775,12	0,00	775,12		0,140	0
764		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ								
40	764171435	Ukončenie strešnej krytiny na fasáde r. & 450+130 mm - ozn K9	m	5,000	24,13	0,00	120,65	0,003	0,013	
41	764731111	Oplechovanie fasádnej izolácie r. & 50 mm - ozn K17	m	10,050	7,82	0,00	78,59	0,001	0,008	
42	764731112	Zakončenie oplechovania atiky pri zateplení , rš 200 mm - ozn K15	m	6,750	11,06	0,00	74,66	0,002	0,011	
43	764731113	Pplechovania atiky , rš 260 mm - ozn K14	m	10,170	14,01	0,00	142,48	0,002	0,025	
44	764731114	Zakončenie oplechovania atiky pri zateplení , rš 330 mm - ozn K15	m	6,750	17,35	0,00	117,11	0,003	0,022	
45	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 667,863	0,0170	0,0000	28,3500		0	
46	764751114	Montáž ukončovacej lišty - uchytenie novopá fólie - ozn. K20	m	94,000	3,53	0,00	331,82		0	
47	553163020102	Ukončovacia lišta T20 k pevnému uchyteniu novopá fólie, dl. 2m - ozn K10	m	103,400	0,00	4,72	488,05		0	
764		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			893,66	488,05	1 381,71		0,080	0
766		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
48	766421821	Demontáž obloženia pohľadu stien, palub. doskami, -0,01000t	m2	28,412	10,97	0,00	311,67		0	0,284
49	766421822	Demontáž obloženia pohľadu stien, podkladových roštov, -0,00800t	m2	28,412	1,63	0,00	46,31		0	0,227
766		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			357,98	0,00	357,98		0,000	0,51
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
50	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	247,860	0,0120	0,0000	2,9700		0	
51	767584811	Demontáž mriežky vzduchotechnickej, -0,00100t - ozn B10	kus	1,000	4,12	0,00	4,12		0	0,001
52	553465045	Hliníková vetracia mriežka 500x200mm, lamely, sieťka - dodávka a montáž vr. koty prvkov a stav. úpravy - ozn. Z9	ks	4,000	0,00	56,57	226,28		0	
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			7,09	226,28	233,37		0,000	0
		Práce PSV			2 033,85	714,33	2 748,18		0,220	0,51
		Montážne práce								
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE								

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti obecného domu Pilsko / Časť 01 Fasádne zateplenie objektu

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Sutina
53	921000002	Bleskozvod D+M zvislých zvodov na fasáde - vr. predĺženia kotvenia, nových svoriek, komplet	kpl	1,000	2 000,00	0,00	2 000,00		0	
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			2 000,00	0,00	2 000,00		0,000	0
	924	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ								
54	924000001	Vzduchotechnika-demont. + spät.mont. klimatiz. jednotky vr predĺženia kotvenia	kpl	1,000	750,00	0,00	750,00		0	
	924	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ			750,00	0,00	750,00		0,000	0
		Montážne práce			2 750,00	0,00	2 750,00		0,000	0
		Celkom v EUR			107 467,75	714,33	108 182,08		96,000	27,28

Krycí list rozpočtu

Stavba Zníženie energetickej náročnosti obecného domu Pilsko

Objekt Časť 02 Zateplenie strechy -Energetické opatrenie A

Miesto:

Ks:

Zákazka: R2022-113

Spracoval:

Dňa

12.2.2025

Odberateľ: obec Oravské Veselé

IČO:

DIČ:

Projektant: A-projekt-rk, s.r.o.Nám.Š.N.Hydroša 2230/12, Ružomberok- ing.Ján Potoma

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Bedlek s.r.o., 02962 Oravské Veselé 176


IČO: 47653345

DIČ: 2024014773

A ZRN					B	
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu			
1 HSV	0			7 Ostatné náklady		0
2 PSV	3 855,00	0,00	3 855,00			
3 MONT				8 Kompletačná činnosť		0,00
4 OST				9 HZS		0,00
5 VN						
6 Spolu			3 855,00	10 Spolu		0,00
C VRN					D VRN	
11 Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16 Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00
12 Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17 Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13 Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18 Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14				19		
15				20 Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady	
				21 Súčet riadkov 5,10,15,20		3 855,00
				22 DPH 23% z	3 855,00	886,65
				23 DPH 0% z	0,00	0,00
				24 Spolu v EUR		4 741,65
				F		

Odberateľ

26 Dodávateľ



Bedlek s.r.o. 176
DIČ: 2024014773
IČ DPH: SK2024014773

Odberateľ: obec Oravské Veselé

Spracoval:

Projektant: A-projekt-rk, s.r.o.Nám.Š.N.Hýroša 2230/12, Ružomberok- Ing.Ján Potoma

Ks:

Dodávateľ: Bedlek s.r.o., 02962 Oravské Veselé 176

Dátum:
12.2.2025

Stavba Zníženie energetickej náročnosti obecného domu Plisko

Objekt Časť 02 Zateplenie strechy-Energetické opatrenie A

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce PSV					
NÁTERY	3 855,00	0,00	3 855,00	0,2100	0,0000
Práce PSV	3 855,00	0,00	3 855,00	0,2100	0,0000
Celkom v EUR	3 855,00	0,00	3 855,00	0,2100	0,0000

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti obecného domu Pilsko / Časť 02 Zateplenie strechy

Odberteľ: obec Oravské Veselé

Spracoval:

Projektant: A-projekt-rk, s.r.o.Nám.Š.N.Hýroša 2230/12, Ružomberok- ing.Ján Potoma

Ks:

Dodávateľ: Bedlek s.r.o., 02962 Oravské Veselé 176

Dátum: 12.2.2025

Zákazka Zníženie energetickej náročnosti obecného domu Pilsko

Objekt Časť 02 Zateplenie strechy-Energetické opatrenie A

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súlna
		Práce PSV								
	783	NÁTERY								
15	783894611	Náter sadrokartónového stropu - penetrácia podkladu	m2	250,000	1,43	0,00	357,50	0,000	0,043	
16	783894612	Náter sadrokartónového stropu dvojnásobný ekologickou vodou riediteľnou bielou farbou na sadrokartón	m2	250,000	2,77	0,00	692,50	0,000	0,083	
17	783894624	Pretláčenie, prebrúsenie, prekrytie plošných spojov páskou, SDK podhládov	m2	250,000	11,22	0,00	2 805,00	0,000	0,083	
	783	NÁTERY			3 855,00	0,00	3 855,00		0,210	0
		Práce PSV			3 855,00	0,00	3 855,00		0,210	0
		Celkom v EUR			3 855,00	0,00	3 855,00		0,210	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Zníženie energetickej náročnosti obecného domu Pílsko

Objekt Časť 03 Ostatné dokonč. práce-Energetické opatrenie B

Miesto:

Ks:

Zákazka: R2022-113

Spracoval:

Dňa

12.2.2025

Odberateľ: obec Oravské Veselé

IČO:

DIČ:

Projektant: A-projekt-rk, s.r.o Nám.Š.N.Hýroša 2230/12, Ružomberok- ing.Ján Potoma

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Bedlek s.r.o., 02962 Oravské Veselé 176

IČO: 47653345

DIČ: 2024014773

A ZRN					B	
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu			
1 HSV	22485,27	541,92	23027,19	7 Ostatné náklady		0
2 PSV	25 710,95	3 351,49	29 062,44			
3 MONT				8 Kompletačná činnosť		0,00
4 OST				9 HZS		0,00
5 VN						
6 Spolu			52 089,63	10 Spolu		0,00
C VRN				D VRN		
11 Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16 Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00
12 Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17 Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13 Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18 Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14				19		
15				20 Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady		
				21 Súčet riadkov 5,10,15,20		52 089,63
				22 DPH 23% z	52 089,63	11 980,61
				23 DPH 0% z	0,00	0,00
				24 Spolu v EUR		64 070,24
				F		

Odberateľ

26 Dodávateľ



Bedlek, s.r.o.
02962 Oravské Veselé 176
DIČ: 2024014773
IČ DPH: SK2024014773

Odberateľ: obec Oravské Veselé

Spracoval:

Projektant: A-projekt-rk, s.r.o.Nám.Š.N.Hýroša 2230/12, Ružomberok- Ing.Ján Potoma

Ks:

Dodávateľ: Bedlek s.r.o., 02962 Oravské Veselé 176

Dátum:

Stavba Zníženie energetickej náročnosti obecného domu Pilsko

12.2.2025

Objekt Časť 03 Ostatné dokonč. práce-Energetické opatrenie B

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	2 585,90	0,00	2 585,90	0,0000	22,1400
ZÁKLADY	3 404,96	0,00	3 404,96	30,8500	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	1 474,56	0,00	1 474,56	8,7300	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	2 467,11	0,00	2 467,11	0,0000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	3 072,36	0,00	3 072,36	14,9000	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	7 428,99	541,92	7 970,91	28,0400	6,5700
PRESUNY HMÔT	2 051,39	0,00	2 051,39	0,0000	0,0000
Práce HSV	22 485,27	541,92	23 027,19	82,5200	28,7100
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	1 258,68	123,82	1 382,50	0,2900	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	152,81	268,57	421,38	0,0100	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	1 927,23	599,46	2 526,69	0,0600	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	1 822,96	579,03	2 401,99	0,3500	0,0000
KRYTINY TVRDÉ	235,37	0,00	235,37	0,0100	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	17 092,75	0,00	17 092,75	1,2700	0,0000
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	1 523,97	1 780,61	3 304,58	1,2600	0,0000
NÁTERY	1 697,18	0,00	1 697,18	0,0800	0,0000
Práce PSV	25 710,95	3 351,49	29 062,44	3,3200	0,0000
Celkom v EUR	48 196,22	3 893,41	52 089,63	85,8400	28,7100

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti obecného domu Pílsko / Časť 03 Ostatné dokonč. práce

Odberteľ: obec Oravské Veselé

Projektant: A-projekt-rk, s.r.o.Nám.Š.N.Hýroša 2230/12, Ružomberok- ing.Ján Potoma

Dodávateľ: Bediek s.r.o., 02962 Oravské Veselé 176

Zákazka Zníženie energetickej náročnosti obecného domu Pílsko

Objekt Časť 03 Ostatné dokonč. práce-Energetické opatrenie A

Spracoval:

Ks:

Dátum: 12.2.2025

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súlna
	1	Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	16,441	5,34	0,00	87,80		0	
2	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn 3 do 100m3	m3	26,198	19,80	0,00	518,73		0	
3	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnením dna. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	26,198	1,36	0,00	35,63		0	
4	132211101	Hĺbenie rýh do 60 cm v hornine -ručne	m3	1,224	45,96	0,00	56,26		0	
5	132211149	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh do 600 mm v hornine triedy 3 -ručne	m3	1,224	5,13	0,00	6,28		0	
6	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr 1-4 do 500 m	m3	23,401	1,76	0,00	41,19		0	
7	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr 1-4 do 100 m3- spätný zásyp	m3	13,100	9,00	0,00	117,90		0	
8	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	23,401	0,72	0,00	16,85		0	
9	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	13,100	3,37	0,00	44,15		0	
10	113107122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr.100 do 200 mm, -0.23500t - ozn B1	m2	48,120	11,72	0,00	563,97		0	11,308
11	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0.22500t - ozn B1	m2	48,120	22,80	0,00	1 097,14		0	10,827
1		ZEMNÉ PRÁCE			2 585,90	0,00	2 585,90		0,000	22,14
	2	ZÁKLADY								
12	274313341	Betón základových pásov prostý triedy C16/20	m3	6,376	118,22	0,00	753,72	2,193	13,982	
13	274321411	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	7,289	109,42	0,00	797,54	2,212	16,124	
14	274351211	Debnenie stien základových pásov z dielcov - zhotovenie	m2	34,766	14,54	0,00	505,50	0,001	0,023	
15	274351212	Debnenie stien základových pásov z dielcov - odstránenie	m2	34,766	2,99	0,00	103,95		0	
16	274361821	Výstuž základových pásov z ocele B500B	t	0,692	1 796,87	0,00	1 244,25	1,035	0,716	
2		ZÁKLADY			3 404,96	0,00	3 404,96		30,850	0
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
17	311321411	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	3,766	118,83	0,00	447,47	2,212	8,33	
18	311351105	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	18,828	16,84	0,00	317,06	0,002	0,041	
19	311351106	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	18,828	5,96	0,00	112,21		0	
20	311361821	Výstuž nadzákladových múrov B500B	t	0,358	1 670,95	0,00	597,82	1,016	0,363	
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			1 474,56	0,00	1 474,56		8,730	0
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
21	434127117	Schodiskové konštr. zo železového betónu C25/30 vodostav. vr. debnenia a výstuže KARI vo dvoch vrstv.	m3	3,749	658,16	0,00	2 467,11		0	
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			2 467,11	0,00	2 467,11		0,000	0
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
22	622464223	Vonkajšia omietka stien BAUMIT SILIKON TOP tenkovrstvová silikátová škrabaná, zrnó 2,0 mm	m2	23,226	16,59	0,00	385,32	0,005	0,112	
23	622466216	Výrovanie nasiakavosti a zlepšenie prídržnosti vonkajšieho podkladu pod omietky stien univerzálnym základným náterom UniPrimer	m2	31,551	2,55	0,00	80,46	0,000	0,013	
24	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou (lepidlo BAUMIT StarContactWhite+mriežka BAUKLEBER)	m2	31,551	14,25	0,00	449,60	0,002	0,062	
25	62525017610	Systém zateplenia vonkajšej konštrukcie extrudovaným polystyrénom XPS STYRODUR 2800 C hrúbky 80 mm lepením bez povrchovej úpravy	M2	6,000	38,06	0,00	228,36	0,012	0,07	

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti obecného domu Pilsko / Časť 03 Ostatné dokonč. práce

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Sutina
26	631571001	Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov)	m3	7,971	62,11	0,00	495,08	1,837	14,643	
27	631312516	Poter Baumit Flexbeton hr.50 mm s KARI výstužou	m2	8,890	20,21	0,00	175,62		0	
28	631571007	Násyp z dekoratívneho kameniva -okap chodn. hr. 200mm	m3	9,200	69,03	0,00	635,08		0	
29	632440031	Náter výstuže ochrannou maltou KORROHAFT Plus	m2	17,427	12,62	0,00	219,93		0	
30	632450133	Poter QUELLMORTEL vysprávkový rýchlotuhnúci vyrovnávajúci na balkónoch, lodžiách, terasách a pod	m2	17,427	23,12	0,00	402,91		0	
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			3 072,36	0,00	3 072,36		14,900	0
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
31	981011414	Demolícia budov murovaných na MC alebo betónu postupným rozoberaním s podielom konštrukcie 25%	m3	3,750	27,30	0,00	102,38	0,001	0,003	1,763
32	965043431	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 150 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	1,318	173,37	0,00	228,43		0	2,899
33	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dlažky, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	8,784	7,80	0,00	68,52		0	0,571
34	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradií, -0,03700t	m	5,560	7,33	0,00	40,75		0	0,206
35	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	28,706	17,34	0,00	497,76		0	
36	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	28,706	10,51	0,00	301,70		0	
37	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	28,706	14,39	0,00	413,08		0	
38	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	287,060	0,37	0,00	106,21		0	
39	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	28,706	15,17	0,00	435,47		0	
40	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	229,648	1,89	0,00	388,11		0	
41	979089002	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategória "Ö" - ostatné 17 01 ...	t	28,706	30,46	0,00	874,38		0	
42	917762111	Oseadenie chodník, obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	93,839	10,37	0,00	973,11	0,164	15,392	
43	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob, kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	4,692	103,52	0,00	485,71	2,201	10,327	
44	933961011	Zvislé vložky do dilatačných škár, z extrudovanej polystyrénovej dosky STYRODUR 2800C hr. 50 mm	m2	5,075	14,46	0,00	73,38		0	
45	965042140	Odstánenie zvetralej betonovej konštr. schodiska vr. korozie z výstuže	m2	17,427	4,44	0,00	77,38		0	1,133
46	981011001	Demolícia oceľových strešných a priestor. konštrukcií vr. krytiny, postup. rozoberaním, rezaním, pilením	m3	24,680	95,73	0,00	2 362,82		0	
47	592036040731	PREMAC Obrubník parkový hrana rovná 100 x 5 x 20 cm, farba sivá	KUS	98,531	0,00	5,50	541,92	0,024	2,315	
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			7 428,99	541,92	7 970,91		28,040	6,57
99		PRESUNY HMÔT								
48	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	82,518	24,86	0,00	2 051,39		0	
99		PRESUNY HMÔT			2 051,39	0,00	2 051,39		0,000	0
		Práce HSV			22 485,27	541,92	23 027,19		82,520	28,71
		Práce PSV								
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI								
49	711114030	Hydroizolačná stierka vo dvoch vrstvách "K11 FLEX" - vodovarovná	m2	58,433	17,27	0,00	1 009,14	0,004	0,245	
50	711114035	Hydroizolačná stierka vo dvoch vrstvách "K11 FLEX" - zvislá	m2	5,637	21,74	0,00	122,55	0,005	0,029	
51	711761621	Zhotovenie detailov dilatačných škár	m	30,260	2,59	0,00	78,37	0,000	0,01	
52	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 620,632	0,0300	0,0000	48,6200		0	
53	2353201300	Stierkové izolácie ASO Dichtband 2000-S tesniaca páska š 12 cm, SCHÖNBERG	m	33,286	0,00	3,72	123,82	0,000	0,003	
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI			1 268,68	123,82	1 382,50		0,290	0
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
54	713122110	Montáž tepelnej izolácie jednovrstvovej podlaň polystyrénom kladeným voľne na sucho	m2	2,250	0,88	0,00	1,98		0	

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti obecného domu Pilsko / Časť 03 Ostatné dokonč. práce

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
55	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	593,226	0,0150	0,0000	8,9000		0	
56	713132133	Montáž tepelnej izolácie steny izolač fóliou pripevnenými	m2	37,646	3,77	0,00	141,93		0	
57	283163010107	DEKDREN profilovaná fólia, výška nákov 20mm, š 2m (40m2/bal)	M2	43,293	0,00	5,03	217,76		0	
58	2837650050	ISOVER Styrodur 2800 C Extrudovaný polystyrén XPS hrúbka 80 mm	m2	2,295	0,00	22,14	50,81	0,002	0,005	
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			152,81	268,57	421,38		0,010	0
762		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
59	762081060	Zvlášťne výkony hobľovania reziva na stavenisku, viacstranné	m2	55,430	4,52	0,00	250,54		0	
60	762341210	Montáž debnenia a látovania striech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	m2	21,000	5,94	0,00	124,74		0	
61	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	0,504	91,57	0,00	46,15	0,023	0,012	
62	762712110	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy do 120 cm2	m	40,250	15,77	0,00	634,74	0,000	0,008	
63	762712120	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 120-224 cm2	m	16,000	19,08	0,00	305,28	0,000	0,003	
64	762712130	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 224-288 cm2	m	18,100	21,70	0,00	392,77	0,000	0,004	
65	762795000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, fixačné dosky, impregnácia	m3	1,199	40,76	0,00	48,85	0,027	0,033	
66	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	2 103,881	0,0430	0,0000	90,4700		0	
67	762313114	Montáž a dodávka kotevných želez, príložiek, pátiel, fahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	4,000	5,65	0,00	22,60		0	
68	762341001	Montáž debnenia štítových odkvapových ríms z dosiek hobľovaných hr. do 32 mm	m2	1,120	9,90	0,00	11,09		0	
69	605151501	Drevené hranoly a rezivo SM - konštrukcia prestrešenia schodiska a príst.	m3	1,873	0,00	320,00	599,46		0	
762		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			1 927,23	599,46	2 526,69		0,060	0
764		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE								
70	764311100R01	D+M Vetrací pás z tvrdého PVC, výšky 100 mm - ozn K7	bm	11,000	20,71	0,00	227,81	0,011	0,12	
71	764311233	Montáž strešnej falcovanej krytiny "Blachotrapez-Retro-Klik"	m2	22,660	24,34	0,00	551,54	0,000	0,008	
72	764353206	Oplachovanie žľabu r. š 660mm - ozn K11	m	7,150	28,81	0,00	205,99	0,007	0,053	
73	764359231	Žľabový kotlík štvorhranný z pozinkovaného Pz plechu pre pododkarpový žľab rozmeru 200 x 250 x 350 mm - ozn K12	kus	1,000	34,91	0,00	34,91	0,003	0,003	
74	764171433	Záveterná lišta rá 350 mm vr. vystužujúceho plechu - ozn K8	m	5,000	14,78	0,00	73,90	0,004	0,02	
75	7641715R04	Dodávka a montáž Hrebenáč- rá 450 mm ozn K5	bm	11,000	18,77	0,00	206,47	0,012	0,127	
76	764751111	Odpadné rúry lakoplast úprava kruhové rovné SROR D 80 mm vr. kotv.prvkov - ozn K4	m	6,600	13,60	0,00	89,76	0,001	0,01	
77	764751131	Odpadné rúry lakoplast úprava koleno BK D 80 mm	kus	2,000	12,85	0,00	25,70	0,000	0,001	
78	764761121	Žľaby - podokapné polkruhové lakoplast úprava R s hákmi KFL veľkosť 105 mm-ozn. K2	m	11,000	11,59	0,00	127,49	0,001	0,012	
79	764761171	Žľaby Lindab čelo polkruhové RGT veľkosť 125 mm	kus	4,000	4,15	0,00	16,60	0,000	0	
80	764761231	Kotlík ŠOK k polkruhovým žľabom lakoplast úprava veľkosť 105/80 mm-ozn. K3	kus	2,000	10,12	0,00	20,24	0,000	0	
81	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštrukcie v objektoch výšky od 6 m do 12 m	%	2 707,876	0,0170	0,0000	46,0300		0	
82	764171391	Odkvapové lemovanie lógie z Pz plechu s lakoplast úpravou vr.kotv.prvkov, rá 150 mm - ozn. K16	m	5,500	9,14	0,00	50,27		0	
83	764223544	Odpadové rúry štvorcového prierezu z Pz plechu s lakoplast úpravou vr. kolien a kotv.prvkov-ozn. K13	m	5,000	29,25	0,00	146,25		0	
84	1388007401	Strešná falcovaná krytina "Blachotrapez-Retro-Klik"	m2	24,926	0,00	21,40	533,42		0	
85	1388007402	Doplnky ku krytine - skrutky, krytka, klince, nity a pod. - dodávka	m2	24,926	0,00	1,83	45,61		0	
764		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE			1 822,96	579,03	2 401,99		0,350	0
765		KRYTINY TVRDÉ								
86	765901081	Montáž strešnej fólie na piné debnenie	m2	22,660	2,89	0,00	65,49	0,000	0	
87	76590135R01	Pomocná hydroizolácia BAUDERTOP UDS 1.5 položená na piné debnenie	m2	28,059	5,92	0,00	154,27	0,000	0,005	

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti obecného domu Pilsko / Časť 03 Ostatné dokonč. práce

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
88	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny na objektoch výšky do 12 m	%	247,832	0,0630	0,0000	15,8100		0	
	765	KRYTINY TVRDÉ			236,37	0,00	236,37		0,010	0
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
89	767161119	Montáž a dodávka (1 ks) vonk. oceľ. zábradlie kotv.prvkov šrób.-ozn. Z10	kg	171,072	6,26	0,00	1 070,91	0,007	1,266	
90	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	22 053,018	0,0120	0,0000	264,6400		0	
91	767161111	Montáž a dodávka (2 ks) vonk. oceľ. zábradlie rozm. 1490/1000mm vr. drevenej výplne(3ks), kotv.prvkov šrób.-ozn. Z1	kg	75,900	6,20	0,00	470,58		0	
92	767161112	Montáž a dodávka (2 ks) vonk. oceľ. zábradlie rozm. 1290/1000mm vr. drevenej výplne(3ks), kotv.prvkov šrób.-ozn. Z2	kg	67,716	6,20	0,00	419,84		0	
93	767161113	Montáž a dodávka (2 ks) vonk. oceľ. zábradlie rozm. 1600/1000mm vr. oceľ. tyč. výplne(5ks), kotv.prvkov šrób.-ozn. Z3	kg	109,120	6,20	0,00	676,54		0	
94	767161114	Montáž a dodávka (2 ks) vonk. oceľ. zábradlie rozm. 1200/1000mm vr. oceľ. tyč výplne(6ks), kotv.prvkov šrób.-ozn. Z4	kg	89,421	6,20	0,00	554,41		0	
95	767161115	Montáž a dodávka (1 ks) vonk. oceľ. zábradlie rozm. 1700 /1000mm vr. oceľ. tyč. výplne(5ks), kotv.prvkov šrób.-ozn. Z5	kg	120,006	6,20	0,00	744,03		0	
96	767161116	Montáž a dodávka (1 ks) vonk. oceľ. zábradlie rozm. 1500/1000mm vr. oceľ. tyč. výplne(5ks), kotv.prvkov šrób.-ozn. Z6	kg	48,275	6,20	0,00	299,30		0	
97	767161117	Montáž a dodávka (1 ks) vonk. oceľ. zábradlie rozm. 2500/1000mm vr. oceľ. tyč. výplne(6ks), kotv.prvkov šrób.-ozn. Z7	kg	100,320	6,20	0,00	621,98		0	
98	767161118	Montáž a dodávka (1 ks) vonk. oceľ. zábradlie rozm. 950/1000mm vr. oceľ. tyč. výplne(6ks), kotv.prvkov šrób.-ozn. Z8	kg	35,879	6,20	0,00	222,45		0	
99	767161131	Montáž a dodávka oceľ.prvkov prestreš.vonk.schodiska vr. závit. tyče(M16 ks 10 a chem.kotvy Hilty)	kg	309,705	7,00	0,00	2 167,94		0	
100	767161132	Montáž a dodávka oceľ.prvkov vonk.schodiska vr. závit. tyče(M16 ks 4 a M12 ks 24 + chem.kotvy Hilty)	kg	1 207,360	7,00	0,00	8 451,52		0	
101	767161133	Montáž a dodávka schodisk.stupňov a podláh z pozink. pororoštov typ P (140x290x40 mm)vr. nerez kotiev pre pororošt (16+44 ks)	m2	9,863	75,00	0,00	739,70		0	
102	767161134	Prestrešenie vonk. schodiska polykarbonát. doskou plnou hr. 6-8mm s UV ochranou vr.rámu a doplnkou-dod. a montáž	m2	10,489	37,15	0,00	388,91		0	
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			17 092,75	0,00	17 092,75		1,270	0
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ								
103	771275113	Montáž obkladu schodiskových stupňov z mrazuvzd. dlaždíc protišmykových do tmelu	m2	25,319	25,76	0,00	652,22	0,006	0,158	
104	771445121	Montáž sokla rovného výšky 10 cm z obkladačiek hutných do tmelu	m	27,510	5,13	0,00	141,13	0,001	0,017	
105	771575202	Montáž podlahy z keramických dlaždíc protiskizových alebo reliefovaných mrazuvzdorných kladených do tmelu s lepidlom "BAUMIT FLEX TOP" vr. soklika	m2	8,690	23,78	0,00	206,65	0,005	0,046	
106	771589795	Pripäť k cene za škárovanie cementom podláh kladených do tmelu	m2	36,760	0,11	0,00	4,04	0,001	0,023	
107	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky od 6 m do 12 m	%	2 149,693	0,0490	0,0000	105,3300		0	
108	777611011	Náter penetračný(dvojvrstvový) a očistenie betónovej podlahy	m2	8,690	2,53	0,00	21,99	0,001	0,005	
109	776691102	Vyrovnanie podkladu samonivelizačnou stierkou (NIVELLO 30 hr. 30-50 mm)	m2	8,690	45,18	0,00	392,61	0,006	0,05	
110	283034240070	Škárovacia malta - podľa výberu obkladu	kg	2,573	0,00	1,78	4,58		0	
111	2353205300	Penetračný náter podkladu BAUMIT GRUND - 0,10 kg/m2	kg	0,869	0,00	10,04	9,72	0,001	0,001	
112	2353206500	Stierkové izolácie - systémové mrazuvzd. lepidlo na obklady a dlažby (napr. BAUMACOL FLEXTOP)	kg	55,140	0,00	0,54	29,78	0,001	0,055	
113	5976457000	Dlaždice keramické mrazuvzdorné s protišmykovým povrchom líca hr. 20 mm	m2	37,495	0,00	46,34	1 737,53	0,024	0,9	
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ			1 623,97	1 780,61	3 304,58		1,260	0
	783	NÁTERY								
114	783222100	Nátery kov stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	150,079	5,87	0,00	680,96	0,000	0,024	
115	783226100	Nátery kov stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	150,079	2,89	0,00	433,73	0,000	0,012	
116	783726000	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	59,154	1,79	0,00	105,89	0,000	0,007	

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti obecného domu Pílsko / Časť 03 Ostatné dokonč. práce

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
117	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	59,154	2,99	0,00	176,87	0,000	0,013	
118	783762203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom Q8	m2	87,482	1,14	0,00	99,73	0,000	0,028	
	783	NÁTERY			1 697,18	0,00	1 697,18		0,080	0
		Práce PSV			25 710,95	3 351,49	29 062,44		3,320	0
		Celkom v EUR			48 196,22	3 893,41	52 089,63		85,840	28,71