

### Krycí list stavby

Stavba Zníženie energetickej náročnosti obecného domu Pilsko

Miesto:

Ks:

Zákazka: R2022-113

Spracoval:

Dňa

30.5.2025

Odberteľ: obec Oravské Veselé

IČO:

DIČ:

Projektant: A-projekt-rk, s.r.o.Nám.Š.N.Hýroša 2230/12, Ružomberok- ing.Ján Potoma

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Bedlek s.r.o., 02962 Oravské Veselé 176

IČO: 47653345

DIČ: 2024014773

A				B		
	Montáž	Materiál	ZRN spolu			
1	HSV	118562,14	541,92	119104,06	7 Ostatné náklady stavby	0,00
2	PSV	29 297,30	12 975,35	42 272,65		
3	MONT	2 750,00	0,00	2 750,00	8 Kompletačná činnosť	0,00
4	OST	0,00	0,00	0,00	9 HZS	0,00
5	VN	0,00	0,00	0,00		
6	Spolu			<b>164 126,71</b>	10 Spolu	<b>0,00</b>
C				D		
VRN				VRN		
11	Zariadenie staveniska		0,00	16	Stažené podmienky dopravy	0,00
12	Sťažené výrobné podmienky		0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14				19		
15				20	Spolu	<b>0,00</b>
E				F		
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20	164 126,71
				22	DPH 23% z	164 126,71 37 749,14
				23	DPH 0% z	0,00 0,00
				24	Spolu v EUR	<b>201 875,85</b>

Odberteľ

Dodávateľ

029 6 [redacted] 176

IČO [redacted] R2022-113 4773

30. 05. 2025

30. 05. 2025

## Rekapitulácia rozpočtu

Sadzby DPH	
A	B
23%	0%

Stavba Zníženie energetickej náročnosti obecného domu Pilsko

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin. né náklady s	Cena
Časť 01 Fasádne zateplenie objektu -Energetické opatrenie A	108 182,08	0,00	0,00	0,00	108 182,08
Časť 02 Zateplenie strechy -Energetické opatrenie A	3 855,00	0,00	0,00	0,00	3 855,00
Časť 03 Ostatné dokonč. práce -Energetické opatrenie B	17 107,44	0,00	0,00	0,00	17 107,44
Časť 03 Prestrešenie hlavného vstupu A	16 937,07	0,00	0,00	0,00	16 937,07
Časť 03 Schodisko B1	9 022,56	0,00	0,00	0,00	9 022,56
Časť 03 Schodisko B2	9 022,56	0,00	0,00	0,00	9 022,56
<b>Celkom bez DPH</b>	<b>164 126,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 126,71</b>
<b>DPH 23% z</b>	<b>164 126,71</b>				<b>37 749,14</b>
<b>DPH 0% z</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>Celkom v EUR</b>					<b>201 875,85</b>



Odberateľ: obec Oravské Veselé

Spracoval:

Projektant: A-projekt-rk, s.r.o.Nám.Š.N.Hýroša 2230/12, Ružomberok- ing.Jan Potoma

Ks:

Dodávateľ: Bedlek s.r.o., 02962 Oravské Veselé 176

Dátum: 30.5.2025

Stavba Zníženie energetickej náročnosti obecného domu Pilsko

Objekt Časť 01 Fasádne zateplenie objektu -Energetické opatrenie A

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	76 616,99	0,00	76 616,99	50,9200	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	23 678,61	0,00	23 678,61	44,9000	26,7700
PRESUNY HMŔT	2 388,30	0,00	2 388,30	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>102 683,90</b>	<b>0,00</b>	<b>102 683,90</b>	<b>95,8200</b>	<b>26,7700</b>
<b>Práce PSV</b>					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	775,12	0,00	775,12	0,1400	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	893,66	488,05	1 381,71	0,0800	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	357,98	0,00	357,98	0,0000	0,5100
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	7,09	226,28	233,37	0,0000	0,0000
<b>Práce PSV</b>	<b>2 033,85</b>	<b>714,33</b>	<b>2 748,18</b>	<b>0,2200</b>	<b>0,5100</b>
<b>Montážne práce</b>					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	2 000,00	0,00	2 000,00	0,0000	0,0000
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	750,00	0,00	750,00	0,0000	0,0000
<b>Montážne práce</b>	<b>2 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>	<b>107 467,75</b>	<b>714,33</b>	<b>108 182,08</b>	<b>96,0400</b>	<b>27,2800</b>

Odberateľ: obec Oravské Veselé

Spracoval:

Projektant: A-projekt-rk, s.r.o.Nám.S.N.Hýroša 2230/12, Ružomberok- ing.Ján Potoma

Ks:

Dodávateľ: Bedlek s.r.o., 02962 Oravské Veselé 176

Dátum: 30.5.2025

Stavba Zníženie energetickej náročnosti obecného domu Pilsko

Objekt Časť 02 Zateplenie strechy-Energetické opatrenie A

#### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce PSV					
NÁTERY	3 855,00	0,00	3 855,00	0,2100	0,0000
Práce PSV	3 855,00	0,00	3 855,00	0,2100	0,0000
Celkom v EUR	3 855,00	0,00	3 855,00	0,2100	0,0000

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti obecného domu Pilsko / Časť 02 Zateplenie strechy

Odberteľ: obec Oravské Veselé	Spracoval:
Projektant: A-projekt-rk, s.r.o.Nám.Š.N.Hyroša 2230/12, Ružomberok- Ing.Ján Potoma	Ks:
Dodávateľ: Bedlek s.r.o., 02962 Oravské Veselé 176	Dátum: 30.5.2025
Zákazka Zníženie energetickej náročnosti obecného domu Pilsko	
Objekt Časť 02 Zateplenie strechy-Energetické opatrenie A	

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť[Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce PSV								
	783	NÁTERY								
15	783854611	Náter sadrokartónového stropu - penetrácia podkladu	m2	250,000	1,43	0,00	357,50	0,000	0,043	
16	783854612	Náter sadrokartónového stropu dvojnásobný ekologickou vodou riediteľnou bielou farbou na sadrokartón	m2	250,000	2,77	0,00	692,50	0,000	0,083	
17	783854624	Pretmelenie, prebrúsenie,prekrytie plošných spojov páskou, SDK podhládov	m2	250,000	11,22	0,00	2 805,00	0,000	0,083	
	783	NÁTERY			3 855,00	0,00	3 855,00		0,210	0
		Práce PSV			3 855,00	0,00	3 855,00		0,210	0
		Celkom v EUR			3 855,00	0,00	3 855,00		0,210	0

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti obecného domu Pilsko / Časť 01 Fasádne zateplenie objektu

Odberateľ: obec Oravské Veselé  
 Projektant: A-projekt-rk, s.r.o.,Nám.Š.N.Hýroša 2230/12, Ružomberok- ing.Ján Potoma  
 Dodávateľ: Bedlek s.r.o., 02962 Oravské Veselé 176  
 Zákazka Zníženie energetickej náročnosti obecného domu Pilsko  
 Objekt Časť 01 Fasádne zateplenie objektu -Energetické opatrenie A

Spracoval:  
 Ks:  
 Dátum: 30.5.2025

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		<b>Práce HSV</b>								
	<b>6</b>	<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>								
1	622401939	Prípratok k omietke vonkajších stien za styk dvoch farebných odličňov u omietky	m2	810,786	1,00	0,00	810,79	0,000	0,065	
2	622464223	Vonkajšia omietka stien BAUMIT SILIKON TOP tenkovrstvová silikátová škrabaná, zrnno 2,0 mm	m2	810,786	16,58	0,00	13 442,83	0,005	3,916	
3	62525004010	Kontaktný zateplovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov s použitím platní z kamennej vlny hrúbky 100 mm	m2	51,700	48,36	0,00	2 500,21	0,027	1,386	
4	62525004610	Kontaktný zateplovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov s použitím platní z kamennej vlny hrúbky 160 mm	m2	16,500	67,01	0,00	1 105,67	0,036	0,593	
5	62525004610	Kontaktný zateplovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov s použitím platní z kamennej vlny hrúbky 160 mm	m2	53,472	67,01	0,00	3 583,13	0,036	1,923	
6	62525004610	Kontaktný zateplovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov s použitím platní z kamennej vlny hrúbky 160 mm	m2	621,500	67,01	0,00	41 646,77	0,036	22,347	
7	62525017210	Systém zateplenia vonkajšej konštrukcie extrudovaným polystyrénom XPS STYRODUR 2800 C hrúbky 30 mm lepením bez povrchovej úpravy	M2	14,156	25,65	0,00	363,11	0,010	0,143	
8	62525017610	Systém zateplenia vonkajšej konštrukcie extrudovaným polystyrénom XPS STYRODUR 2800 C hrúbky 80 mm lepením bez povrchovej úpravy	M2	6,000	36,03	0,00	216,18	0,012	0,07	
9	62525017710	Systém zateplenia vonkajšej konštrukcie extrudovaným polystyrénom XPS STYRODUR 2800 C hrúbky 100 mm lepením bez povrchovej úpravy	M2	58,300	39,89	0,00	2 325,59	0,012	0,718	
10	62525017811	Systém zateplenia vonkajšej konštrukcie extrudovaným polystyrénom XPS STYRODUR 2800 C hrúbky 160 mm lepením bez povrchovej úpravy	M2	2,220	54,79	0,00	121,63	0,013	0,029	
11	625251031	Kontaktný zateplovací systém okenných a dverových ostien s izolačnou doskou z kamennej vlny bez povrchovej úpravy hrúbky 30 mm	m2	82,083	37,47	0,00	3 075,65	0,016	1,299	
12	622422511	Oprava omietok vápenných a vápenocementových st. členitosť 1-2 nadých 40-50%	m2	728,703	10,19	0,00	7 425,48	0,025	16,429	
	<b>6</b>	<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>			<b>76 616,99</b>	<b>0,00</b>	<b>76 616,99</b>		<b>50,920</b>	<b>0</b>
	<b>9</b>	<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>								
13	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	847,427	2,77	0,00	2 347,37	0,026	21,796	
14	941941292	Prípratok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1042	m2	2 542,281	2,52	0,00	6 406,55		0	
15	944941102	Ochranné zábradlie na lešňových rúrkových konštrukciách jednotýžové	m	480,280	1,61	0,00	741,05	0,000	0,161	
16	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	847,427	1,42	0,00	1 203,35	0,026	21,796	
17	953945010	Profil dilatčný rohový typ "V" pre zatepovací systém	m	102,300	17,67	0,00	1 807,64	0,007	0,736	
18	953945111	Lišta rohová BAUMIT 90/75	m	0,000	2,84	0,00	0,00	0,000	0	
19	953945112	Baumit Okenný a dverový dilatčný profil	m	322,904	6,73	0,00	2 173,15	0,000	0,029	
20	95394616110	PCI Zakladací AL profil soklový hrúbky 0,8 mm k zatepovaciemu systému	M	98,700	11,01	0,00	1 086,69	0,001	0,113	
21	95399618110	PCI Rohový PVC profil so sklovláknitou armovacou tkaninou 100x100 mm	M	287,291	2,59	0,00	744,08	0,001	0,271	
22	962031133	Vybúranie murovaného obkladu - ozn B5	m2	3,000	4,72	0,00	14,19		0	0,588
23	976071111	Vybúranie madiel a zábradi kovových s drevenou výplňou - ozn B9	m	5,200	7,32	0,00	38,06		0	0,192
24	978015251	Otlčenie vonkajších omietok s vyšškrábaním škár v 1. až 4. stupni zložitosti s rozsahom do 50 %	m2	728,703	3,49	0,00	2 543,17		0	21,861
25	978095031	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,06900	m2	23,484	6,82	0,00	160,13		0	2,090
26	978071411	Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. nad 50 mm, -0,112001	m2	18,213	13,10	0,00	238,58		0	2,040
27	979011111	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	30,145	17,33	0,00	522,42		0	
28	979011121	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	30,145	10,51	0,00	316,82		0	
29	979081111	Odvaz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	30,145	14,39	0,00	433,79		0	
30	979081121	Odvaz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	301,450	0,37	0,00	111,54		0	
31	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	30,145	15,16	0,00	457,00		0	
32	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	241,160	1,68	0,00	405,15		0	
33	979089002	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - beton, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie "O" - ostatné 17 01 ..	t	26,320	20,04	0,00	527,45		0	

Rožpočet Zníženie energetickej náročnosti obecného domu Pilsko / Časť 01 Fasádne zateplenie objektu

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
34	953946501	Zakladací Al profil soklový hrúbky 0,8 mm k zatepľovaciemu systému s hrúbkou izolantu 160 mm-ozn. K1	m	116,150	7,58	0,00	880,42		0	
35	979011119	Likvidácia stavebného odpadu v priestore staveniska vr. naloženia, odvozu do .....km a poplatku za uskladnenie	t	3,825	112,24	0,00	429,28		0	
36	98113273	Demontáž bezpečnostnej vonkaj.okenn. mreže	ks	2,000	13,31	0,00	26,62		0	
37	988764202	Odstránenie zvyškové lepidla po odsekaní vonk. keram. obkladu	m2	23,483	2,73	0,00	64,11		0	
<b>9</b>		<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>			<b>23 678,61</b>	<b>0,00</b>	<b>23 678,61</b>		<b>44,900</b>	<b>26,77</b>
<b>99</b>		<b>PRESUNY HMŔT</b>								
38	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	96,070	24,86	0,00	2 388,30		0	
<b>99</b>		<b>PRESUNY HMŔT</b>			<b>2 388,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2 388,30</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
		Práce HSV			<b>102 683,90</b>	<b>0,00</b>	<b>102 683,90</b>		<b>95,820</b>	<b>26,77</b>
		Práce PSV								
<b>711</b>		<b>IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI</b>								
39	711421R01	Dodávka a montáž novopá fólia DEKOREN N8	m2	85,460	9,07	0,00	775,12	0,002	0,141	
<b>711</b>		<b>IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI</b>			<b>775,12</b>	<b>0,00</b>	<b>775,12</b>		<b>0,140</b>	<b>0</b>
<b>764</b>		<b>KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ</b>								
40	764171435	Ukončenie strešnej krytiny na fasáde r.š. 450+130 mm - ozn K9	m	5,000	24,13	0,00	120,65	0,003	0,013	
41	764731111	Oplechovanie fasádnej izolácie r.š.50 mm - ozn K17	m	10,050	7,82	0,00	78,59	0,001	0,008	
42	764731112	Zakončenie oplechovania atiky pri zateplení , rš 200 mm - ozn K15	m	6,760	11,06	0,00	74,66	0,002	0,011	
43	764731113	Oplechovania atiky , rš 260 mm - ozn K14	m	10,170	14,01	0,00	142,48	0,002	0,025	
44	764731114	Zakončenie oplechovania atiky pri zateplení , rš 330 mm - ozn K15	m	6,750	17,35	0,00	117,11	0,003	0,022	
45	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 667,863	0,0170	0,0000	28,3500		0	
46	764751114	Montáž ukončovacej lišty - uchytenie nopovej fólie - ozn. K20	m	94,000	3,53	0,00	331,02		0	
47	553163020102	Ukončovacia lišta T20, k pevnému uchyteniu nopovej fólie, dl. 2m - ozn K10	m	103,400	0,00	4,72	488,05		0	
<b>764</b>		<b>KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ</b>			<b>893,66</b>	<b>488,05</b>	<b>1 381,71</b>		<b>0,080</b>	<b>0</b>
<b>766</b>		<b>KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE</b>								
48	760421821	Demontáž obloženia pohľadu stien, paľub.doskami, -0,01000t	m2	28,412	10,97	0,00	311,67		0	0,284
49	766421822	Demontáž obloženia pohľadu stien, podkladových roštov, -0,00800t	m2	28,412	1,63	0,00	46,31		0	0,227
<b>766</b>		<b>KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE</b>			<b>357,98</b>	<b>0,00</b>	<b>357,98</b>		<b>0,000</b>	<b>0,51</b>
<b>767</b>		<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>								
50	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	247,860	0,0120	0,0000	2,9700		0	
51	767584811	Demontáž mriežky vzduchotechnickej, -0,00100t - ozn B10	kus	1,000	4,12	0,00	4,12		0	0,001
52	553465045	Hliníková vetracia mriežka 500x200mm, lamely, sieťka - dodávka a montáž vr. kotv.prvkov a slav.úpravy - ozn. Z9	ks	4,000	0,00	56,57	226,28		0	
<b>767</b>		<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>			<b>7,09</b>	<b>226,28</b>	<b>233,37</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
		Práce PSV			<b>2 033,65</b>	<b>714,33</b>	<b>2 748,18</b>		<b>0,220</b>	<b>0,51</b>
		Montážne práce								
<b>921</b>		<b>M-21 ELEKTROMONTÁŽE</b>								
53	921000002	Bleskozvod D+M závislých zvodov na fasáde - vr. predĺženia kotvena, nových svoriek, komplet	kpl	1,000	2 000,00	0,00	2 000,00		0	
<b>921</b>		<b>M-21 ELEKTROMONTÁŽE</b>			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
<b>924</b>		<b>M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ</b>								
54	924000001	Vzduchotechnika-demont. + spät.mont. klimatiz. jednotky vr predĺženia kotvenia	kpl	1,000	750,00	0,00	750,00		0	
<b>924</b>		<b>M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ</b>			<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
		Montážne práce			<b>2 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 750,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
		Celkom v EUR			<b>167 467,75</b>	<b>714,33</b>	<b>108 182,08</b>		<b>96,040</b>	<b>27,28</b>

### Krycí list rozpočtu

Stavba Zníženie energetickej náročnosti obecného domu Pilsko			
Objekt Časť 02 Zateplenie strechy -Energetické opatrenie A		Miesto:	
		Ks:	
Zákazka: R2022-113	Spracoval:	Dňa	30.5.2025
Odberateľ: obec Oravské Veselé			
IČO:		DIČ:	
Projektant: A-projekt-rk, s.r.o.Nám.Š.N.Hýroša 2230/12, Ružomberok- ing.Ján Potoma			
IČO:		DIČ:	
Dodávateľ: Bedlek s.r.o., 02962 Oravské Veselé 176			
IČO: 47653345		DIČ: 2024014773	

A ZRN				B			
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu				
1	HSV	0		7	Ostatné náklady		0
2	PSV	3 855,00	0,00	3 855,00			
3	MONT			8	Kompletačná činnosť		0,00
4	OST			9	HZS		0,00
5	VN						
6	Spolu		3 855,00	10	Spolu		0,00
C VRN				D VRN			
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podmienky	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14				19			
15				20	Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady			
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20		3 855,00
				22	DPH 23% z	3 855,00	886,65
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu v EUR		4 741,65
				F			

Odberateľ	26 Dodávateľ	30. 05. 2025
   <b>30. 05. 2025</b>	   <b>029 [Redacted] 176</b> <b>IČ [Redacted] 173</b>	





Odberateľ: obec Oravské Veselé

Spracoval:

Projektant: A-projekt-rk, s.r.o.Nám.Š.N.Hýroša 2230/12, Ružomberok- ing.Ján Potoma

Ks:

Dodávateľ: Bedlek s.r.o., 02962 Oravské Veselé 176

Dátum: 30.5.2025

Stavba Zníženie energetickej náročnosti obecného domu Pílsko

Objekt Časť 03 Ostatné dokonč. práce-Energetické opatrenie B

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE	1 789,67	0,00	1 789,67	0,0000	22,1400
ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	1 467,62	0,00	1 467,62	12,7500	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	7 429,07	541,92	7 970,99	28,0400	6,5700
PRESUNY HMŔT	1 014,04	0,00	1 014,04	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>11 700,40</b>	<b>541,92</b>	<b>12 242,32</b>	<b>40,7900</b>	<b>28,7100</b>
<b>Práce PSV</b>					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI	402,18	96,57	498,75	0,0900	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	152,80	268,55	421,35	0,0100	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	260,62	0,00	260,62	0,0500	0,0000
KRYTINY TVRDÉ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	1 984,85	0,00	1 984,85	1,2700	0,0000
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	849,27	673,86	1 523,13	0,5000	0,0000
NÁTERY	176,42	0,00	176,42	0,0100	0,0000
<b>Práce PSV</b>	<b>3 826,14</b>	<b>1 038,98</b>	<b>4 865,12</b>	<b>1,9300</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>	<b>15 526,54</b>	<b>1 580,90</b>	<b>17 107,44</b>	<b>42,7200</b>	<b>28,7100</b>

Rožpočet Zníženie energetickej náročnosti obecného domu Pilsko / Časť 03 Ostatné dokonč. práce

Odberteľ: obec Oravské Veselé

Spracoval:

Projektant: A-projekt-rk, s.r.o.Nám.Š.N.Hýroša 2230/12, Ružomberok- ing.Ján Potoma

Ks:

Dodávateľ: Bedlek s.r.o., 02962 Oravské Veselé 176

Dátum: 30.5.2025

Zákazka Zníženie energetickej náročnosti obecného domu Pilsko

Objekt Časť 03 Ostatné dokonč. práce-Energetické opatrenie A

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		<b>Práce HSV</b>								
	<b>1</b>	<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>								
1	122201101	Odkopávka a prskopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	16,441	5,34	0,00	87,79		0	
2	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	0,000	19,80	0,00	0,00		0	
3	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovňaním dna. Pripätok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	0,000	1,36	0,00	0,00		0	
4	132211101	Hĺbenie rýh do 60 cm v hornine-ručne	m3	0,000	45,96	0,00	0,00		0	
5	132211149	Pripätok za lepivosť pri hĺbení rýh do 600 mm v hornine triedy 3 ručne	m3	0,000	5,13	0,00	0,00		0	
6	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	16,440	1,76	0,00	28,53		0	
7	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3- spätný zásyp	m3	0,000	9,00	0,00	0,00		0	
8	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	16,440	0,72	0,00	11,84		0	
9	174101001	Zásyp sypaninou so ztuhnutím jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,000	3,37	0,00	0,00		0	
10	113107122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drvdého, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t - ozn B1	m2	48,120	11,72	0,00	563,97		0	11,308
11	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t - ozn B1	m2	48,120	22,60	0,00	1 097,14		0	10,827
	<b>1</b>	<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>			<b>1789,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 789,67</b>		<b>0,000</b>	<b>22,14</b>
	<b>2</b>	<b>ZÁKLADY</b>								
12	274313341	Betón základových pásov prostý triedy C16/20	m3	0,000	118,22	0,00	0,00	2,193	0	
13	274321411	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	0,000	109,42	0,00	0,00	2,212	0	
14	274351211	Debenie stien základových pásov z dielcov - zhotovenie	m2	0,000	14,54	0,00	0,00	0,001	0	
15	274351212	Debenie stien základových pásov z dielcov - odstránenie	m2	0,000	2,99	0,00	0,00		0	
16	274361821	Výstuž základových pásov z ocele B500B	t	0,000	1 796,67	0,00	0,00	1,035	0	
	<b>2</b>	<b>ZÁKLADY</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
	<b>3</b>	<b>ZVISLÉ KONŠTRUKCIE</b>								
17	311321411	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	0,000	118,83	0,00	0,00	2,212	0	
18	311351105	Debenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	0,000	16,84	0,00	0,00	0,002	0	
19	311351106	Debenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	0,000	5,96	0,00	0,00		0	
20	311361821	Výstuž nadzákladových múrov B500B	t	0,000	1 670,95	0,00	0,00	1,016	0	
	<b>3</b>	<b>ZVISLÉ KONŠTRUKCIE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
	<b>4</b>	<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>								
21	434127117	Schodiskové konštr. zo železového betónu C25/30 vodostav. vr. debenia a výstuže KARI vo dvoch vrstv.	m3	0,000	658,16	0,00	0,00		0	
	<b>4</b>	<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
	<b>6</b>	<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>								
22	622464223	Vonkajšia omietka stien BAUMIT SILIKON TOP tenkovrstvová silikátová škrabaná, zrno 2,0 mm	m2	0,000	16,59	0,00	0,00	0,005	0	
23	622466216	Vyrovnania nasiakavosti a zlepšenie prídržnosti vonkajšieho podkladu pod omietky stien univerzálnym základným náterom UniPrimer	m2	0,000	2,56	0,00	0,00	0,000	0	
24	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextilnou mriežkou (lepidlo BAUMIT StarContactWhite+mriežka BAUKLEBER)	m2	0,000	14,25	0,00	0,00	0,002	0	
25	62525017610	Systém zateplenia vonkajšej konštrukcie extrudovaným polystyrénom XPS STYRODUR 2500 C hrúbky 60 mm tepením bez povrchovej úpravy	m2	0,000	38,06	0,00	228,36	0,012	0,07	
26	631571001	Násyp z kameniva ťažného 0-4 (pre spevnenie podkladov)	m3	6,900	62,11	0,00	428,56	1,337	12,675	
27	631312518	Poter Baumit Flexbeton hr.50 mm s KARI výstužou	m2	8,690	20,21	0,00	175,62		0	
28	631571007	Násyp z dekoratívneho kameniva -okap.chodn. hr. 200mm	m3	9,200	69,03	0,00	635,08		0	
29	632440031	Náter výstuže ochrannou maltou KORRCHAFT Plus	m2	0,000	12,62	0,00	0,00		0	
30	632450133	Poter QUELLMORTEL -vysrávkový rýchlotuhnúci vyrovnávajúci na balkónoch, lodžiách, terasách a pod.	m2	0,000	23,12	0,00	0,00		0	

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti obecného domu Pilsko / Časť 03 Ostatné dokonč. práce

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
6		<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>			<b>1 467,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 467,62</b>		<b>12,750</b>	<b>0</b>
9		<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>								
31	981011414	Demolácia budov murovaných na MC alebo betónu postupným rozoberaním s podielom konštrukcie 25%	m3	3,750	27,30	0,00	102,36	0,001	0,003	1,763
32	965043431	Búranie podkladov pod dlažby, litých dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 150 mm, plochy do 4 m2 -2,2000t	m3	1,318	173,57	0,00	228,50		0	2,900
33	965081812	Búranie dlažieb z kameň, cement-, terazzových, čadičových alebo keram. dlažky, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	3,784	7,80	0,00	68,52		0	0,571
34	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	5,560	7,33	0,00	40,75		0	0,206
35	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	28,706	17,34	0,00	497,76		0	
36	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	28,706	10,51	0,00	301,70		0	
37	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	28,706	14,39	0,00	413,08		0	
38	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	287,060	0,37	0,00	106,21		0	
39	979082111	Vnútrostavenisková oprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	28,706	15,17	0,00	435,47		0	
40	979082121	Vnútrostavenisková oprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	229,648	1,69	0,00	388,11		0	
41	979089002	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie "O" - ostatné 17 01 ..	t	29,706	30,46	0,00	874,38		0	
42	917762111	Osadenie chodník, obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	93,839	10,37	0,00	973,11	0,164	15,392	
43	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob, kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	4,692	103,52	0,00	485,72	2,201	10,328	
44	933961011	Zvislé vložky do dilatčných škár, z extrudovanej polystyrénovej dosky STYRODUR 2800C hr. 50 mm	m2	5,075	14,46	0,00	73,38		0	
45	965042140	Odstránenie zvetratej betonovej konštr. schodiska vr. korozie z vystuže	m2	17,427	4,44	0,00	77,38		0	1,133
46	981011001	Demolácia oceľových strešných a priestor. konštrukcií vr. krytiny, postup.rozoberaním, rezaním, pílením	m3	24,680	95,73	0,00	2 362,62		0	
47	582036040731	PREMAC Obrubník parkový hrana rovná 100 x 5 x 20 cm farba sivá	KUS	98,531	0,00	5,50	541,52	0,024	2,315	
9		<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>			<b>7 429,07</b>	<b>541,92</b>	<b>7 970,99</b>		<b>28,040</b>	<b>6,57</b>
99		<b>PRESUNY HMÔT</b>								
48	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	40,790	24,86	0,00	1 014,04		0	
99		<b>PRESUNY HMÔT</b>			<b>1 014,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 014,04</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
		Práce HSV			<b>11 700,40</b>	<b>541,92</b>	<b>12 242,32</b>		<b>40,790</b>	<b>28,71</b>
		Práce PSV								
711		<b>IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI</b>								
49	711114030	Hydroizolačná stierka vo dvoch vrstvách * K11 FLEX* - vodovorná	m2	17,380	17,27	0,00	300,15	0,004	0,073	
50	711114035	Hydroizolačná stierka vo dvoch vrstvách * K11 FLEX* - zvislá	m2	1,200	21,74	0,00	26,09	0,005	0,006	
51	711761621	Zhotovenie detailov dilatčných škár	m	23,600	2,59	0,00	61,12	0,000	0,008	
52	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	493,930	0,0300	0,0000	14,8200		0	
53	2353201300	Stierkové izolácie ASO Dichtband 2000-S, tesniaca páska š. 12 cm. - SCHOMBURG	m	25,960	0,00	3,72	96,57	0,000	0,003	
711		<b>IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI</b>			<b>402,18</b>	<b>96,57</b>	<b>498,75</b>		<b>0,090</b>	<b>0</b>
713		<b>IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ</b>								
54	713122110	Montáž tepelnej izolácie jednovrstvovej podlah polystyrénom kladeným voľne ma sucho	m2	2,250	0,88	0,00	1,58		0	
55	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	593,225	0,0150	0,0000	8,9000		0	
56	713132133	Montáž tepelnej izolácie steny izolač. fóliou pripavenými	m2	37,645	3,77	0,00	141,92		0	
57	283163010107	DEKDREN profilovaná fólia, výška rozp. 20mm, š. 2m (40m2/bal)	M2	43,282	0,00	5,03	217,76		0	
58	2837650050	ISOVER Styrodur 2800 C Extrudovaný polystyrén XPS hrúbka 80 mm	m2	2,294	0,00	22,14	50,79	0,002	0,006	
713		<b>IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ</b>			<b>162,80</b>	<b>268,56</b>	<b>421,35</b>		<b>0,010</b>	<b>0</b>
762		<b>KONŠTRUKCIE TESÁRSKE</b>								
59	752081060	Zvláštne výkony hobovania reziva na stavenisku, viacstranné	m2	0,000	4,52	0,00	0,00		0	
60	752341210	Montáž debnenia a látovania stiech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	m2	0,000	5,94	0,00	0,00		0	
61	752395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	0,000	91,57	0,00	0,00	0,023	0	
62	752712110	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy do 120 cm2	m	0,000	15,77	0,00	0,00	0,000	0	
63	752712120	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 120-224 cm2	m	0,000	19,08	0,00	0,00	0,000	0	

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti obecného domu Pilsko / Časť 03 Ostatné dokonč. práce

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
64	762712130	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 224-288 cm2	m	0,000	21,70	0,00	0,00	0,000	0	
65	762795000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, fixačné dosky, impregnácia	m3	0,000	40,76	0,00	0,00	0,027	0	
66	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,000	0,0430	0,0000	0,0000		0	
67	762313114	Montáž a dodávka kotievnych želez, príložiek, páteiek ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	0,000	5,65	0,00	0,00		0	
68	762341001	Montáž debnenia štílových odkvapových ríms z dosiek hoblovaných hr. do 32 mm	m2	0,000	9,90	0,00	0,00		0	
69	605151501	Drevené hranoly a rezivo SM - konštrukcia prestrešenia schodiska a prístr.	m3	0,000	0,00	320,00	0,00		0	
<b>762</b>	<b>KONŠTRUKCIE TESÁRSKE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
<b>764</b>	<b>KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ</b>									
70	764311100R01	D+M. Vetrací pás z tvrdeného PVC, výšky 100 mm - ozn K7	bm	0,000	20,71	0,00	0,00	0,011	0	
71	76431233	Montáž strešnej falcovanej krytiny "Blachotrapez-Retro-Klik"	m2	0,000	24,34	0,00	0,00	0,000	0	
72	764353206	Oplechovanie žľabu r.š.660mm - ozn K11	m	7,150	28,81	0,00	205,99	0,007	0,053	
73	764355231	Žľabový kotlík štvorhranný z pozinkovaného Pz plechu pre pododkvapový žľab rozmeru 200 x 250 x 350 mm - ozn K12	kus	0,000	34,91	0,00	0,00	0,003	0	
74	764171433	Záveterná lišta r.š. 350 mm vr. vystužujúceho plechu - ozn K8	m	0,000	14,78	0,00	0,00	0,004	0	
75	7641719R04	Dodávka a montáž Hreberáč- r.š 450 mm - ozn K6	bm	0,000	18,77	0,00	0,00	0,012	0	
76	764751111	Odpadné rúry lakoplast.úprava kruhové rovné SR OR D 80 mm vr. kotv.prvkov - ozn.K4	m	0,000	13,60	0,00	0,00	0,001	0	
77	764751131	Odpadné rúry lakoplast.úprava koleno BK D 80 mm	kus	0,000	12,85	0,00	0,00	0,000	0	
78	764761121	Žľaby - podokapné pokrúhové lakoplast.úprava R s hákami KFL veľkosť 105 mm-ozn. K2	m	0,000	11,59	0,00	0,00	0,001	0	
79	764761171	Žľaby Lindab čelo pokrúhové RGT veľkosť 125 mm	kus	0,000	4,15	0,00	0,00	0,000	0	
80	764761231	Kotlík SOK k pokrúhovým žľabom lakoplast.úprava veľkosť 105/80 mm-ozn. K3	kus	0,000	10,12	0,00	0,00	0,000	0	
81	998764202	Presun hmôt pre klampiarské konštrukcie v objektoch výšky od 6 m do 12 m	%	256,260	0,0170	0,0000	4,3600		0	
82	764171091	Odkvapové lemovanie lógie z Pz plechu s lakoplast.úpravou vr.kotv.prvkov, r.š 150 mm - ozn. K16	m	5,500	9,14	0,00	50,27		0	
83	764223544	Odpadová rúra štvorcového prierezu z Pz plechu s lakoplast.úpravou vr. kolien a kotv.prvkov-ozn. K13	m	0,000	29,25	0,00	0,00		0	
84	1388007401	Strešná falcovaná krytina "Blachotrapez-Retro-Klik"	m2	0,000	0,00	21,40	0,00		0	
85	1388007402	Doplňky ku krytine: skrutky, krytka, klince, nity a pod. - dodávka	m2	0,000	0,00	1,83	0,00		0	
<b>764</b>	<b>KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ</b>				<b>260,62</b>	<b>0,00</b>	<b>260,62</b>		<b>0,050</b>	<b>0</b>
<b>765</b>	<b>KRYTINY TVRDÉ</b>									
86	765901081	Montáž strešnej fólie na plné debnenie	m2	0,000	2,89	0,00	0,00	0,000	0	
87	76590135R01	Pomocná hydrozolaia BAUDERTOP UDS 1,5 položená na plné debnenie	m2	0,000	5,52	0,00	0,00	0,000	0	
88	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny na objektoch výšky do 12 m	%	0,000	0,0630	0,0000	0,0000		0	
<b>765</b>	<b>KRYTINY TVRDÉ</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
<b>767</b>	<b>KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>									
89	767161119	Montáž a dodávka ( 1 ks) vonk.ocef.zábradlie kotv.prvkov šrôb.- ozn. Z10	kg	171,070	6,26	0,00	1 070,90	0,007	1,266	
90	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 961,300	0,0120	0,0000	23,5400		0	
91	767161111	Montáž a dodávka ( 2 ks) vonk.ocef.zábradlie rozm. 1490/1000mm vr. drevenej výplne(3ks), kotv.prvkov šrôb.-ozn. Z1	kg	75,900	6,20	0,00	470,58		0	
92	767161112	Montáž a dodávka ( 2 ks) vonk.ocef.zábradlie rozm. 1290/1000mm vr. drevenej výplne(3ks), kotv.prvkov šrôb.-ozn. Z2	kg	67,715	6,20	0,00	419,83		0	
93	767161113	Montáž a dodávka ( 2 ks) vonk.ocef.zábradlie rozm. 1600/1000mm vr.ocef. tyč. výplne(5ks), kotv.prvkov šrôb.-ozn. Z3	kg	0,000	6,20	0,00	0,00		0	
94	767161114	Montáž a dodávka ( 2 ks) vonk.ocef.zábradlie rozm. 1200/1000mm vr.ocef.tyč. výplne(6ks), kotv.prvkov šrôb.-ozn. Z4	kg	0,000	6,20	0,00	0,00		0	
95	767161115	Montáž a dodávka ( 1 ks) vonk.ocef.zábradlie rozm.1700/1000mm vr. ocef.tyč. výplne(5ks) kotv.prvkov šrôb.-ozn. Z5	kg	0,000	6,20	0,00	0,00		0	
96	767161116	Montáž a dodávka ( 1 ks) vonk.ocef.zábradlie rozm. 1500/1000mm vr. ocef.tyč. výplne(5ks) kotv.prvkov šrôb.-ozn. Z6	kg	48,275	0,00	0,00	0,00		0	
97	767161117	Montáž a dodávka ( 1 ks) vonk.ocef.zábradlie rozm. 2500/1000mm vr. ocef.tyč. výplne(6ks) kotv.prvkov šrôb.-ozn. Z7	kg	0,000	6,20	0,00	0,00		0	

Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti obecného domu Pilsko / Časť 03 Ostatné dokonč. práce

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Sutina
98	767161118	Montáž a dodávka ( 1 ks) oceľ.zábradlie rozm. 950/1000mm vr. oceľ.tyč. výplne(6ks), kotv.prvkov šrób.-ozn. Z8	kg	0,000	6,20	0,00	0,00		0	
99	767161131	Montáž a dodávka oceľ.prvkov prestreš.vonk.schodiska vr. závit. tyče(M16 ks 10 a chem.kotvy Hilty)	kg	0,000	7,00	0,00	0,00		0	
100	767161132	Montáž a dodávka oceľ.prvkov vonk.schodiska vr. závit. tyče(M16 ks 4 a M12 ks 24 + chem.kotvy Hilty)	kg	0,000	7,00	0,00	0,00		0	
101	767161133	Montáž a dodávka schodisk.stupňov a podláh z pozink. pororoštov typ P (140x290x40 mm)vr. nerez.kotiev pre pororošť (16+44 ks)	m2	0,000	75,00	0,00	0,00		0	
102	767161134	Prestrešenie vonk. schodiska polykarbonát. doskou pínou hr. 6-8mm s UV ochranou vr.rámu a doplnkou.dod. a montáž	m2	0,000	37,15	0,00	0,00		0	
	<b>767</b>	<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>			<b>1 984,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 984,85</b>		<b>1,270</b>	<b>0</b>
	<b>771</b>	<b>PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ</b>								
103	771275113	Montáž obkladu schodiskových stupňov z mrazuvzd. dlaždíc protišmykových do tmelu	m2	4,180	25,70	0,00	107,68	0,006	0,026	
104	771445121	Montáž sokla rovného výšky 10 cm z obkladačiek hutných do tmelu	m	9,290	5,13	0,00	47,66	0,001	0,006	
105	771575202	Montáž podlahy z keramických dlaždíc protišmykových alebo ratarovaných mrazuvzdorných kladených do tmelu s lepidlom " BAUMIT FLEX TOP" vr. soklika	m2	8,690	23,78	0,00	206,63	0,005	0,046	
106	771589795	Príplatok k cene za škrávanie cementom podláh kladených do tmelu	m2	13,800	0,11	0,00	1,52	0,001	0,005	
107	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky od 6 m do 12 m	%	1 452,240	0,0490	0,0000	71,1600		0	
108	777011011	Náter penetračný( dvojvrstvomý) a očistenie botňovej podlahy	m2	8,690	2,53	0,00	21,99	0,001	0,005	
109	776691102	Vyrovnanie podkladu samonivelizačnou stierkou (NIVELLO 30 hr. 30-50 mm)	m2	8,690	45,18	0,00	392,61	0,006	0,05	
110	283034240070	Škárovací malta - podľa výberu obkladu	kg	0,965	0,00	1,78	1,72		0	
111	2353265300	Penetračný náter podkladu BAUMIT GRIJND - 0,10 kg/m2	kg	0,869	0,00	10,04	8,72	0,001	0,001	
112	2353206500	Stierkové izolácie - systémové mrazuvzd. lepidlo na obklady a dlažby (napr. BAUMACOL FLEXTOP)	kg	20,703	0,00	0,54	11,18	0,001	0,021	
113	5976457000	Dlaždice keramické mrazuvzdorné s protišmykovým povrchom líca hr. 20 mm	m2	14,075	0,00	46,34	652,24	0,024	0,338	
	<b>771</b>	<b>PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ</b>			<b>849,27</b>	<b>673,86</b>	<b>1 523,13</b>		<b>0,500</b>	<b>0</b>
	<b>783</b>	<b>NÁTERY</b>								
114	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	20,140	5,87	0,00	118,22	0,000	0,003	
115	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	20,140	2,89	0,00	58,20	0,000	0,002	
116	783726000	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakov napustením	m2	0,000	1,79	0,00	0,00	0,000	0	
117	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakov 2x lakovaním	m2	0,000	2,99	0,00	0,00	0,000	0	
118	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom Q8	m2	0,000	1,14	0,00	0,00	0,000	0	
	<b>783</b>	<b>NÁTERY</b>			<b>176,42</b>	<b>0,00</b>	<b>176,42</b>		<b>0,010</b>	<b>0</b>
		<b>Práce PSV</b>			<b>3 826,14</b>	<b>1 038,98</b>	<b>4 965,12</b>		<b>1,930</b>	<b>0</b>
		<b>Celkom v EUR</b>			<b>15 526,54</b>	<b>1 580,90</b>	<b>17 107,44</b>		<b>42,720</b>	<b>23,71</b>



Odberateľ: obec Oravské Veselé

Spracoval:

Projektant: A-projekt-rk, s.r.o.Nám.Š.N.Hýroša 2230/12, Ružomberok- ing.Ján Potoma

Ks:

Dodávateľ: Bedlek s.r.o., 02962 Oravské Veselé 176

Dátum: 30.5.2025

Stavba Zníženie energetickej náročnosti obecného domu Pilsko Schodiská Pilsko

Objekt Prestrešenie hlavného vstupu A

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE	302,84	0,00	302,84	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	1 920,64	0,00	1 920,64	15,8300	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>2 223,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2 223,48</b>	<b>15,8300</b>	<b>0,0000</b>
<b>Práce PSV</b>					
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	1 474,71	0,00	1 474,71	0,3400	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	6 698,05	5 157,56	11 855,61	1,3800	0,0000
NÁTERY	1 383,27	0,00	1 383,27	0,1400	0,0000
<b>Práce PSV</b>	<b>9 556,03</b>	<b>5 157,56</b>	<b>14 713,59</b>	<b>1,8500</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>	<b>11 779,51</b>	<b>5 157,56</b>	<b>16 937,07</b>	<b>17,6800</b>	<b>0,0000</b>

Odberteľ: obec Oravské Veselé

Projektant: A-projekt-rt, s.r.o.Nám.Š.N.Hýroša 2239/12, Ružomberok- ing.Ján Potoma

Dodávateľ: Bedlek s.r.o., 02962 Oravské Veselé 176

Zákazka Zníženie energetickej náročnosti obecného domu Písko Schodiská Písko

Objekt Prestrešenie hlavného vstupu A

Spracovať

Ks:

Dátum: 30.5.2025

Prenás rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Súťaž
<b>Práce HSV</b>										
<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>										
1	132211101	Hĺbenie rýh do 60 cm v hornine -ručne	m3	4,840	45,96	0,00	222,45	0,000	0,000	0,000
2	132211149	Pripútak za lepiivosť pri hĺbení rýh do 600 mm v hornine triedy 3 ručne	m3	4,840	5,13	0,00	24,83	0,000	0,000	0,000
3	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	4,840	1,75	0,00	8,52	0,000	0,000	0,000
4	167101101	Nakladanie výkopku z horniny triedy 1 až 4 do 100 m3	m3	4,840	9,00	0,00	43,56	0,000	0,000	0,000
5	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,840	0,72	0,00	3,48	0,000	0,000	0,000
<b>1</b>		<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>			<b>302,84</b>	<b>0,00</b>	<b>302,84</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>2 ZÁKLADY</b>										
7	274321411	Beťón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C.25/30	m3	6,820	109,42	0,00	746,24	2,212	15,067	0,000
8	274351211	Debnenie stien základových pásov z dielokov - zhukovanie	m2	10,620	14,54	0,00	154,41	0,001	0,007	0,000
9	274351212	Debnenie stien základových pásov z dielokov - odstránenie	m2	10,620	2,99	0,00	31,75	0,000	0,000	0,000
10	274362001	Výstuž základových pásov zo zváraných sietí KARI	t	0,614	1610,03	0,00	986,24	1,203	0,736	0,000
<b>2</b>		<b>ZÁKLADY</b>			<b>1920,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1920,64</b>		<b>15,830</b>	<b>0,000</b>
<b>Práce HSV</b>					<b>2223,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2223,48</b>		<b>15,830</b>	<b>0,000</b>
<b>Práce PSV</b>										
<b>764 KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ</b>										
D+M Trapízový plech stredný s panchovou úpravou T-35+ hr.plechu 1 mm										
11	764171690	-komplet	m2	24,219	45,96	0,00	1113,11	0,013	0,320	0,000
12	764751113	ozn K3 - Odškvapová rúra odtoková hranatá 100x100 mm z poplast. plechu	m	3,080	24,35	0,00	75,00	0,002	0,007	0,000
13	764751142	ozn K4 - Výstakové koleno hranaté s poplast. plechu 100/100 mm	kus	1,000	17,54	0,00	17,54	0,000	0,000	0,000
14	764761111	ozn K1 - Žľab podkapyň hranatý veľkosť 400mm z poplast. plechu	m	6,457	26,32	0,00	169,95	0,001	0,008	0,000
15	764761161	ozn K1 - Čalo štvorhranné pre veľkosť žľabov 400 mm	kus	2,000	14,56	0,00	29,12	0,000	0,000	0,000
16	764761227	ozn K1 - Späzka hranatých žľabov	kus	2,000	13,03	0,00	26,06	0,000	0,001	0,000
17	764761241	ozn K2 - Kotlík k štvorhranným žľabom menovita veľkosť 400-100/100 mm	kus	1,000	19,28	0,00	19,28	0,000	0,000	0,000
18	998764201	Presun hmôt pre klampiarské konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1450,060	0,0170	0,0000	24,65	0,000	0,000	0,000
<b>764</b>		<b>KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ</b>			<b>1474,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1474,71</b>		<b>0,340</b>	<b>0,000</b>
<b>767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>										
Montáž atypickej stavebnej doplnkovej konštrukcie s hmotnosťou od 10 kg do 20 kg										
19	767995103	Presun hmôt pre doplnkové stavebné konštrukcie kovové v objektoch výšky do 6 m	%	11715,030	0,0120	0,0000	140,58	0,000	0,000	0,000
21	55300002R0	Dodávka, výroba atypických oceľových prvkov - nosná oceľová konštrukcia	kg	1289,390	0,00	4,00	5157,56	0,001	1,289	0,000
<b>767</b>		<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>			<b>6698,05</b>	<b>5157,56</b>	<b>11855,61</b>		<b>1,380</b>	<b>0,000</b>
<b>783 NÁTERY</b>										
22	783151270	Náter oceľovej konštrukcie 1x epoxidový základný	m2	79,819	4,73	0,00	377,56	0,000	0,015	0,000
23	783161271	Opieskovanie konštrukcie (číslo 5a2,5)	m2	79,819	2,10	0,00	167,62	0,001	0,062	0,000
24	783173520	Vrchný polyuretánový náter farebný odliš zmravčeký	m2	79,819	10,50	0,00	838,10	0,001	0,059	0,000
<b>783</b>		<b>NÁTERY</b>			<b>1383,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1383,27</b>		<b>0,140</b>	<b>0,000</b>
<b>Práce PSV</b>					<b>9996,03</b>	<b>5157,56</b>	<b>14713,59</b>		<b>1,850</b>	<b>0,000</b>
Celkom v EUR					11779,51	5157,56	16937,07		17,680	0,000



Odberateľ: obec Oravské Veselé

Spracoval:

Projektant: A-projekt-rk, s.r.o.Nám.Š.N.Hýroša 2230/12, Ružomberok- ing.Ján Potoma

Ks:

Dodávateľ: Bedlek s.r.o., 02962 Oravské Veselé 176

Dátum: 30.5.2025

Stavba Zníženie energetickej náročnosti obecného domu Pilsko Schodiská Pilsko  
Objekt Schodisko B1

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE	160,03	0,00	160,03	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	515,88	0,00	515,88	8,3000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	54,66	0,00	54,66	1,6200	0,0000
PRESUNY HMŔT	246,61	0,00	246,61	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>977,18</b>	<b>0,00</b>	<b>977,18</b>	<b>9,9200</b>	<b>0,0000</b>
<b>Práce PSV</b>					
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	213,14	0,00	213,14	0,0600	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	3 855,25	3 032,24	6 887,49	0,2900	0,0000
NÁTERY	944,75	0,00	944,75	0,0900	0,0000
<b>Práce PSV</b>	<b>5 013,14</b>	<b>3 032,24</b>	<b>8 045,38</b>	<b>0,4400</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>	<b>5 990,32</b>	<b>3 032,24</b>	<b>9 022,56</b>	<b>10,3600</b>	<b>0,0000</b>

Odberteľ: obec Oravské Veselé

Projektant: A-projekt-rt, s.r.o.Nám.Š.N.Hyroša 2238/12, Ružomberok- ing.Ján Potons

Dodávateľ: Bedlek s.r.o., 02962 Oravské Veselé 176

Zákazka Zníženie energetickej náročnosti obecného domu Pilsko Schodiská Pilsko

Objekt Schodisko B1

Spracovať

Ks:

Dátum: 30.5.2025

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Súlna
	<b>1</b>	<b>Práce HSV</b>								
		<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>								
1	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapažené v hornine triedy 3 do 100 m3	m3	0,880	5,34	0,00	4,70	0,000	0,000	0,000
2	132211101	Hĺbenie ryh do 60 cm v hornine - ručne	m3	3,003	45,96	0,00	138,02	0,000	0,000	0,000
3	132211149	Prípratik za ľepivosť pri hĺbení ryh do 600 mm v hornine triedy 3 ručne	m3	3,003	5,13	0,00	15,41	0,000	0,000	0,000
4	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku hr. 1-4 do 500 m	m3		1,75	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
5	167101101	Nakladanie výkopku z horniny triedy 1 až 4 do 100 m3	m3		9,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
6	171201201	Uloženie sparsiny na skládky do 100 m3	m3	2,633	0,77	0,00	1,50	0,000	0,000	0,000
	<b>1</b>	<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>			<b>160,03</b>	<b>0,00</b>	<b>160,03</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<b>2</b>	<b>ZÁKLADY</b>								
6	274313351	Bežón základových pásov prostý triedy C20/25	m3	3,754	137,43	0,00	515,88	2,212	8,303	0,000
	<b>2</b>	<b>ZÁKLADY</b>			<b>515,88</b>	<b>0,00</b>	<b>515,88</b>		<b>8,300</b>	<b>0,000</b>
	<b>6</b>	<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>								
9	631571001R01	Násyp z ťažného kameniva frakcie 0-4 na základové pásy a pod schody	m3	0,880	62,11	0,00	54,66	1,837	1,617	0,000
	<b>6</b>	<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>			<b>54,66</b>	<b>0,00</b>	<b>54,66</b>		<b>1,620</b>	<b>0,000</b>
	<b>99</b>	<b>PRESUNY HMŔT</b>								
10	99281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	9,920	24,86	0,00	246,61		0	
	<b>99</b>	<b>PRESUNY HMŔT</b>			<b>246,61</b>	<b>0,00</b>	<b>246,61</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
		<b>Práce HSV</b>			<b>977,18</b>	<b>0,00</b>	<b>977,18</b>		<b>9,920</b>	<b>0,000</b>
		<b>Práce PSV</b>								
	<b>754</b>	<b>KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ</b>								
11	764171690	D+M Trapézový plech stredný s povrchovou úpravou T-35+ hr.plechu 1 mm - komplet	m2	4,560	45,56	0,00	209,58	0,013	0,060	0,000
12	998764201	Presun hmôt pre klampiarské konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	209,580	0,0170	0,0000	3,56	0,000	0,000	0,000
	<b>754</b>	<b>KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ</b>			<b>213,14</b>	<b>0,00</b>	<b>213,14</b>		<b>0,060</b>	<b>0,000</b>
	<b>757</b>	<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>								
13	7671111R01	Dodávka a montáž zinkových poročtov SP 30/32-34x3 1500x1000mm	ks	2,000	299,50	0,00	599,00	0,009	0,000	0,000
14	7671111R03	Dodávka a montáž zinkového schodiskového stupňa SP30/3-34x3mm-1200x305mm	ks	8,000	98,00	0,00	784,00	0,000	0,002	0,000
15	767995101	Montáž atypickej stavebnej doplnkovej konštrukcie s hmotnosťou do 5 kg - zábradlie	kg	117,365	9,84	0,00	1 164,67	0,006	0,011	0,000
16	767995103	Montáž atypickej stavebnej doplnkovej konštrukcie s hmotnosťou od 10 kg do 20 kg - strecha	kg	246,700	5,34	0,00	1 317,38	0,000	0,017	0,000
17	767995103	Montáž atypickej stavebnej doplnkovej konštrukcie s hmotnosťou od 10 kg do 20 kg - nosná konštrukcia	kg		5,34	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000
18	998767201	Presun hmôt pre doplnkové stavebné konštrukcie kovové v objektoch výšky do 6 m	%		0,0120	0,0000	0,00	0,000	0,000	0,000
19	55300002R0	Dodávka, výroba atypických oceľových prvkov - oceľová konštrukcia strechy	kg	259,035	0,00	4,00	1 036,14	0,001	0,259	0,000
20	55300002R4	Dodávka, výroba atypických prvkov - nosná oceľová konštrukcia	kg	499,024	0,00	4,00	1 996,10	0,000	0,000	0,000
21	55300002R5	Dodávka, výroba atypických prvkov - oceľové zábradlie	kg		0,00	4,80	0,00	0,000	0,000	0,000
	<b>757</b>	<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>			<b>3 855,25</b>	<b>3 032,24</b>	<b>€ 887,49</b>		<b>0,290</b>	<b>0,000</b>
	<b>783</b>	<b>NÁTERY</b>								
22	783151270	Náter oceľovej konštrukcie 1x epoxidový základný	m2	54,515	4,73	0,00	257,86	0,000	0,010	0,000
23	783151271	Opieskovanie konštrukcie (čísloka S42,5)	m2	54,515	2,10	0,00	114,48	0,001	0,043	0,000
24	783173620	Vrchný polyuretánový náter farebný odieň mavosedy	m2	54,515	10,30	0,00	572,41	0,001	0,040	0,000
	<b>783</b>	<b>NÁTERY</b>			<b>944,75</b>	<b>0,00</b>	<b>944,75</b>		<b>0,090</b>	<b>0,000</b>
		<b>Práce PSV</b>			<b>5 013,14</b>	<b>3 032,24</b>	<b>€ 845,38</b>		<b>0,440</b>	<b>0,000</b>
Celkom v EUR					5 990,32	3 032,24	9 022,56		10,360	0,000



Odberateľ: obec Oravské Veselé

Spracoval:

Projektant: A-projekt-rk, s.r.o.Nám.Š.N.Hýroša 2230/12, Ružomberok- ing.Ján Potoma

Ks:

Dodávateľ: Bedlek s.r.o., 02962 Oravské Veselé 176

Dátum:

30.5.2025

Stavba Zníženie energetickej náročnosti obecného domu Pílsko Schodiská Pílsko

Objekt Schodisko B2

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE	160,03	0,00	160,03	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	515,88	0,00	515,88	8,3000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	54,66	0,00	54,66	1,6200	0,0000
PRESUNY HMŔT	246,61	0,00	246,61	0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>977,18</b>	<b>0,00</b>	<b>977,18</b>	<b>9,9200</b>	<b>0,0000</b>
<b>Práce PSV</b>					
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	213,14	0,00	213,14	0,0600	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	3 855,25	3 032,24	6 887,49	0,2900	0,0000
NÁTERY	944,75	0,00	944,75	0,0900	0,0000
<b>Práce PSV</b>	<b>5 013,14</b>	<b>3 032,24</b>	<b>8 045,38</b>	<b>0,4400</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>	<b>5 990,32</b>	<b>3 032,24</b>	<b>9 022,56</b>	<b>10,3600</b>	<b>0,0000</b>

Odborateľ: obec Oravské Veselé

Spracovať

Projektant: A-projekt-rt, s.r.o.Nám.Š.N.Hýroša 2230/12, Ružomberok- ing.Ján Potoma

Ks:

Dodávateľ: Bedlek s.r.o., 02962 Oravské Veselé 176

Zákazka Zníženie energetickej náročnosti obecného domu Pílsko Schodiská Pílsko

Dátum: 30.5.2025

Objekt Schodisko B2

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/MJ
	<b>1</b>	<b>Práce HSV</b>						
		<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>						
1	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapažené v hornine triedy 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,880	5,34	0,00	4,70	0,000
2	132211101	Hĺbenie rýh do 80 cm v hornine - ručne	m <sup>3</sup>	3,003	45,96	0,00	138,02	0,000
3	132211149	Priplátek za ľepivosť pri hĺbení rýh do 600 mm v hornine triedy 3 ručne	m <sup>3</sup>	3,003	5,13	0,00	15,41	0,000
4	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 500 m	m <sup>3</sup>	0,000	1,75	0,00	0,00	0,000
5	167101101	Nakladanie výkopku z horniny triedy 1 až 4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,000	9,00	0,00	0,00	0,000
6	171201201	Uloženie stpaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2,633	0,72	0,00	1,50	0,000
	<b>1</b>	<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>			<b>160,03</b>	<b>0,00</b>	<b>160,03</b>	
	<b>2</b>	<b>ZÁKLADY</b>						
6	274313351	Bežón základových pásov prostý triedy C20/25	m <sup>3</sup>	3,754	137,43	0,00	515,88	2,212
	<b>2</b>	<b>ZÁKLADY</b>			<b>515,88</b>	<b>0,00</b>	<b>515,88</b>	
	<b>6</b>	<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>						
9	631571001R01	Násyp z ťažného kameniva frakcie 0-4 na základové pásy a pod schody	m <sup>3</sup>	0,880	62,11	0,00	54,66	1,837
	<b>6</b>	<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>			<b>54,66</b>	<b>0,00</b>	<b>54,66</b>	
	<b>99</b>	<b>PRESUNY HMŔT</b>						
13	99261111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	9,920	24,86	0,00	246,61	
	<b>99</b>	<b>PRESUNY HMŔT</b>			<b>246,61</b>	<b>0,00</b>	<b>246,61</b>	
		<b>Práce HSV</b>			<b>977,18</b>	<b>0,00</b>	<b>977,18</b>	
		<b>Práce PSV</b>						
	<b>754</b>	<b>KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ</b>						
11	764171690	D+M Trapézový plech střešný a povrchovou úpravou T-35+ hr. plochu 1 mm - komplet	m <sup>2</sup>	4,560	45,96	0,00	209,58	0,013
12	998764201	Presun hmôt pre klampiarské konštrukcie v objektoch výšky do 6 m.	%	209,580	0,0170	3,0000	3,56	0,000
	<b>754</b>	<b>KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ</b>			<b>213,14</b>	<b>0,00</b>	<b>213,14</b>	
	<b>757</b>	<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>						
13	7671111R01	Dodávka a montáž zinkových porašôtov SP 30/32-34x3 1500x1000mm	ks	2,000	299,50	0,00	599,00	0,000
14	7671111R03	Dodávka a montáž zinkového schodiskového stupňa SP30/3-34x3mm-1200x305mm	ks	8,000	98,00	0,00	784,00	0,000
15	767999101	Montáž atypickej stavebnej doplnkovej konštrukcie s hmotnosťou do 5 kg - zbradlie	kg	117,365	9,84	0,00	1 154,87	0,000
16	767999103	Montáž atypickej stavebnej doplnkovej konštrukcie s hmotnosťou od 10 kg do 20 kg - strecha	kg	246,700	5,34	0,00	1 317,36	0,000
17	767999103	Montáž atypickej stavebnej doplnkovej konštrukcie s hmotnosťou od 10 kg do 20 kg - nosná konštrukcia	kg	0,000	5,34	0,00	0,00	0,000
18	998767201	Presun hmôt pre doplnkové stavebné konštrukcie kovové v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,0120	0,0000	0,00	0,000
19	5530002R0	Dodávka, výroba atypických oceľových prvkov - oceľová konštrukcia strechy	kg	259,035	0,00	4,00	1 036,14	0,001
20	5530002R4	Dodávka, výroba atypických prvkov - nosná oceľová konštrukcia	kg	499,024	0,00	4,00	1 995,10	0,000
21	5530002R5	Dodávka, výroba atypických prvkov - oceľové zbradlie	kg	0,000	0,00	4,80	0,00	0,000
	<b>757</b>	<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>			<b>1 855,25</b>	<b>3 032,24</b>	<b>6 867,49</b>	
	<b>783</b>	<b>NÁTERY</b>						
22	763151270	Náter oceľovej konštrukcie 1x epoxidový základný	m <sup>2</sup>	54,515	4,73	0,00	257,86	0,000
23	763151271	Oprekovanie konštrukcie (čistota Sa2,5)	m <sup>2</sup>	54,515	2,10	0,00	114,48	0,001
24	763173320	Vrchný polyuretánový náter farebný odieň trnavošedý	m <sup>2</sup>	54,515	10,50	0,00	572,41	0,001
	<b>783</b>	<b>NÁTERY</b>			<b>944,75</b>	<b>0,00</b>	<b>944,75</b>	
		<b>Práce PSV</b>			<b>5 013,14</b>	<b>3 032,24</b>	<b>8 045,38</b>	
Celkom v EUR					5 990,12	3 032,24	9 022,56	