Príloha č. 1.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

CHODNÍKY NA CESTE III/2274 A III/2280 V OBCI ORAVSKÉ VESELÉ

Objekt:

SO.01 - Spevnené plochy

JKSO:		ČS:	
Miesto:	k.ú. Oravské Veselé, okres Námestovo	Dátum:	22. 9. 2025
Objednávateľ:		IČO:	00650498
	Obec Oravské Veselé, Oravské Veselé	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	51833506
	Veselovci s.r.o.	IČ DPH:	SK2120818953
Projektant:		IČO:	45377910
	VERSAL, s.r.o.	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Výkazy výmer uvedené v zadaní majú informatívny charakter Dodávateľ je povinný si výkaz výmer overiť a v prípade nesúladu informovať obstarávateľa ešte v procese obstarávania.

Cena bez DPH **76 659,02**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	76 146,02	23,00%	17 513,59

Cena s DPH **v EUR** **94 290,60**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

[redacted]

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Veselovci s.r.o.
Oravské [redacted] eselé
DIČ: 21 20 818 953

[redacted]

Dátum a podpis: Pečiatka

by Anonymizer.sk

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

CHODNÍKY NA CESTE III/2274 A III/2280 V OBCI ORAVSKÉ VESELÉ

Objekt:

SO.01 - Spevnené plochy

Miesto:	k.ú. Oravské Veselé, okres Námestovo	Dátum:	22. 9. 2025
Objednávateľ:	Obec Oravské Veselé, Oravské Veselé	Projektant:	VERSAL, s.r.o.
Zhotoviteľ:	Veselovci s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**76 659,02**
HSV - Práce a dodávky HSV	74 909,02
1 - Zemné práce	18 487,75
2 - Zakladanie	4 720,00
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	5 470,50
5 - Komunikácie	21 150,15
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	20 173,06
99 - Presun hmôt HSV	4 907,56
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	1 750,00

by Anonymizer.sk

ROZPOČET

Stavba:

CHODNÍKY NA CESTE III/2274 A III/2280 V OBCI ORAVSKÉ VESELÉ

Objekt:

SO.01 - Spevnené plochy

Miesto:	k.ú. Oravské Veselé, okres Námestovo	Dátum:	22. 9. 2025
Objednávateľ:	Obec Oravské Veselé, Oravské Veselé	Projektant:	VERSAL, s.r.o.
Zhotoviteľ:	Veselovci s.r.o.	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**76 659,020**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				74 909,020
	D	1	Zemné práce				17 631,580
1	K	113106021.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kameninových dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek ručne, -0,13800t	m2	11,000	2,500	27,500
	VV		"odstánenie ex. Chodníka" 11		11,000		
	VV		Súčet		11,000		
2	K	113107124.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400 mm, -0,5600t	m2	104,000	18,000	1 872,000
	VV		"odstránenie nestmelených konštrukčných vrstiev hr.40 cm" 104		104,000		
	VV		Súčet		104,000		
3	K	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,37500t	m2	93,000	14,000	1 302,000
	VV		"búranie krytu z asfaltu" 93		93,000		
	VV		Súčet		93,000		
4	K	113205121.S	Vytrhanie obrúb betónových, cestných ležatých, -0,08500t	m	11,000	5,000	55,000
	VV		"odstránenie ex.obrubníka s betónovým lôžkom" 11		11,000		
	VV		Súčet		11,000		
5	K	121101101.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 30 m3	m3	400,000	2,100	840,000
	VV		"odhumusovanie hr. 100 mm" 400		400,000		
	VV		Súčet		400,000		
6	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	280,000	7,500	2 100,000
	VV		"výkop" 280		280,000		
	VV		Súčet		280,000		
7	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	84,000	1,000	84,000
	VV		280*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva		84,000		
8	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	680,000	3,000	2 040,000
	VV		"Premiestnenie prebytku"				
	VV		"odhumusovanie hr. 100 mm" 400		400,000		
	VV		"výkop" 280		280,000		
	VV		Súčet		680,000		
9	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	11 560,000	0,200	2 312,000
	VV		680*17 'Prepočítané koeficientom množstva		11 560,000		
10	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	680,000	2,500	1 700,000
11	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	680,000	0,790	537,200
12	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 088,000	4,000	4 352,000
	VV		680*1,6 'Prepočítané koeficientom množstva		1 088,000		
13	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	15,000	30,000	450,000
	VV		"Oporný múr"				
	VV		"obsyp múru ŠD 45" 15		15,000		
	VV		Súčet		15,000		
14	*M*	*583410004400.S*	*Štrkodrva frakcia 0-63 mm*	*t*	*28,350*	*23,000*	*652,050*
	VV		15*1,89 'Prepočítané koeficientom množstva		28,350		
15	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	328,000	0,500	164,000
	VV		"Úprava zemnej pláne Edef= 50 Mpa" 328		328,000		
	VV		Súčet		328,000		

by Anonymizer.sk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	2	Zakladanie				4 720,000
16	K	212752127.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	28,000	15,000	420,000
	VV		"Oporný múr"				
	VV		"drenážná rúra DN 150 " 28		28,000		
	VV		Súčet		28,000		
17	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	100,000	43,000	4 300,000
	VV		"násyp" 100		100,000		
	VV		Súčet		100,000		
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				5 470,500
18	K	311321511.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	7,000	165,000	1 155,000
	VV		"Oporný múr"				
	VV		"betónový múr + oceľová výstuž" 0,65*0,4*14+1*0,24*14		7,000		
	VV		Súčet		7,000		
19	K	311321823.S	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy SB 3	m2	14,000	20,000	280,000
	VV		"Oporný múr"				
	VV		"betónový múr + oceľová výstuž" 1*14		14,000		
	VV		Súčet		14,000		
20	K	311351105.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	46,200	30,000	1 386,000
	VV		"Oporný múr"				
	VV		"betónový múr + oceľová výstuž" 0,65*2*14+1*2*14		46,200		
	VV		Súčet		46,200		
21	K	311351106.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	46,200	10,000	462,000
22	K	311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)	t	1,750	1 250,000	2 187,500
	VV		7*0,25 'Prepočítané koeficientom množstva		1,750		
	D	5	Komunikácie				21 150,150
23	K	564801111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	m2	285,000	2,500	712,500
	VV		"v mieste chodníkov"				
	VV		"Drvené kamenivo ŠD, Gc; hr. 30 mm" 285		285,000		
	VV		Súčet		285,000		
24	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	314,000	6,800	2 135,200
	VV		"v mieste chodníkov"				
	VV		"ŠD 31,5, Gc; hr. 100 mm + 10 %" 314		314,000		
	VV		Súčet		314,000		
25	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	328,000	11,000	3 608,000
	VV		"v mieste chodníkov"				
	VV		"ŠD 45, Gc; hr. 200 mm + 15 %" 328		328,000		
	VV		Súčet		328,000		
26	K	567114111.S.R	Podklad z podkladového betónu PB I hr. 100 mm	m2	92,000	14,500	1 334,000
	VV		"V mieste doasfaltovania"				
	VV		"Betón C 25/30 XF2 (SK)-Cl 0,4; hr. 100 mm" 92		92,000		
	VV		Súčet		92,000		
27	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	92,000	1,000	92,000
	VV		"V mieste doasfaltovania"				
	VV		"Spojovací postrek 0,5 kg/ m2, PSE-M" 92		92,000		
	VV		Súčet		92,000		
28	K	577144251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	92,000	20,000	1 840,000
	VV		"V mieste doasfaltovania"				
	VV		"Asfaltový betón AC 11;O ; hr. 50 mm" 92		92,000		
	VV		Súčet		92,000		
29	K	577174451.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 80 mm	m2	92,000	32,000	2 944,000
	VV		"V mieste doasfaltovania"				
	VV		"Asfaltový betón AC22L; CA 35/50; I; hr. 80 mm" 92		92,000		
	VV		Súčet		92,000		
30	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	285,000	16,000	4 560,000
	VV		"v mieste chodníkov"				
	VV		"betónové dlažobné tvarovky, hr. 60 mm" 285		285,000		
	VV		Súčet		285,000		
31	*M*	*592460007600.R*	*Dlažba betónová hr. 60 mm, vzor kosť*	*m2*	*290,700*	*13,500*	*3 924,450*
	VV		285*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		290,700		

by Anonymizer.sk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				20 173,064
32	K	911332311.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia N2 so zabaranením stĺpikov pri vz. 3,0 m	m	19,000	4,000	76,000
	VV		"cestné dopravno bezpečnostné zábradlie+ kotvenie do betónu" 19		19,000		
	VV		Súčet		19,000		
33	M	553550000100.S	*Zvodidlo cestné jednostranné oceľové, vzdialenosť stĺpikov 3,0 m, úroveň zachytenia N2, kompiet*	*m*	*19,000*	*130,000*	*2 470,000*
34	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	1,000	27,660	27,660
	VV		"presunutie dopravného značenia (nový betónový základ+stĺpik)" 1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
35	K	914811112.S	Montáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky	ks	39,000	0,320	12,480
	VV		"DOPRAVNÉ ZNAČENIE - dočasné"				
	VV		"114-10" 3		3,000		
	VV		"114-20" 2		2,000		
	VV		"131" 5		5,000		
	VV		"140-10" 3		3,000		
	VV		"253-30" 3		3,000		
	VV		"254" 3		3,000		
	VV		"503-10" 1		1,000		
	VV		"503-20" 1		1,000		
	VV		"702+ svetlá" 6		6,000		
	VV		"702" 12		12,000		
	VV		Súčet		39,000		
36	M	404490008900.S	*Podstavec gumený, dxš 750x375 mm, pre stĺpiky dopravného značenia*	*ks*	*0,390*	*22,560*	*8,798*
	VV		39*0,01 'Prepočítané koeficientom množstva		0,390		
37	K	914812211.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	21,000	5,000	105,000
	VV		"DOPRAVNÉ ZNAČENIE - dočasné"				
	VV		"114-10" 3		3,000		
	VV		"114-20" 2		2,000		
	VV		"131" 5		5,000		
	VV		"140-10" 3		3,000		
	VV		"253-30" 3		3,000		
	VV		"254" 3		3,000		
	VV		"503-10" 1		1,000		
	VV		"503-20" 1		1,000		
	VV		Súčet		21,000		
38	M	404410211400.S	*Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stĺpa*	*ks*	*0,210*	*94,650*	*19,877*
	VV		21*0,01 'Prepočítané koeficientom množstva		0,210		
39	K	915716122.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 120 mm	m	40,000	1,070	42,800
	VV		"DOPRAVNÉ ZNAČENIE - trvalé"				
	VV		"601 tenká" 40		40,000		
	VV		Súčet		40,000		
40	K	915716124.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar hrubých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 250 mm	m	41,000	1,580	64,780
	VV		"DOPRAVNÉ ZNAČENIE - trvalé"				
	VV		"601 hrubá " 41		41,000		
	VV		Súčet		41,000		
41	K	915716142.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar tenkých prerušovaných, farba biela retroreflexná šírky 120 mm	m	78,000	0,760	59,280
	VV		"DOPRAVNÉ ZNAČENIE - trvalé"				
	VV		"602 tenká 3/3" 78		78,000		
	VV		Súčet		78,000		
42	K	915716145.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar hrubých prerušovaných, farba biela retroreflexná šírky 300 mm	m	22,000	1,080	23,760
	VV		"DOPRAVNÉ ZNAČENIE - trvalé"				
	VV		"602 hrubá 1,5/1,5" 22		22,000		
	VV		Súčet		22,000		
43	K	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	14,000	16,520	231,280
	VV		"DOPRAVNÉ ZNAČENIE - trvalé"				
	VV		"605 " 4		4,000		
	VV		"610-50" 10		10,000		
	VV		Súčet		14,000		
44	K	915912211.S	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	18,000	0,990	17,820

by Anonymizer.sk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"DOPRAVNÉ ZNAČENIE - dočasné"				
	VV		"702+ svetlá" 6		6,000		
	VV		"702" 12		12,000		
	VV		Súčet		18,000		
45	*M*	*404450006000.S*	*Zariadenie dopravné - Smerová alebo vodiaca doska Z4, rozmer 300x1225 mm, obojstranná, plastová*	*ks*	*0,180*	*23,040*	*4,147*
	VV		18*0,01 'Prepočítané koeficientom množstva		0,180		
46	K	915912411.S	Montáž dočasného dopravného signálneho svetla EKO vrátane akumulátora	ks	6,000	15,000	90,000
	VV		"DOPRAVNÉ ZNAČENIE - dočasné"				
	VV		"702+ svetlá" 6		6,000		
	VV		Súčet		6,000		
47	*M*	*404430000100.S*	*Výstražné svetlo na upozornenie výkopov či dočasných pracovísk za zníženej viditeľnosti*	*ks*	*0,060*	*250,000*	*15,000*
	VV		6*0,01 'Prepočítané koeficientom množstva		0,060		
48	K	916362113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	175,000	9,500	1 662,500
	VV		"cestný obrubník - so skosením v betónovom lôžku" 175		175,000		
	VV		Súčet		175,000		
49	*M*	*592170003800.S*	*Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný*	*ks*	*176,750*	*9,500*	*1 679,125*
	VV		175*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		176,750		
50	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	152,000	8,200	1 246,400
	VV		"parkový obrubník + lôžko" 152		152,000		
	VV		Súčet		152,000		
51	*M*	*592170001800.S*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný*	*ks*	*153,520*	*2,800*	*429,856*
	VV		152*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		153,520		
52	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	7,600	125,000	950,000
	VV		"parkový obrubník + lôžko" 152*0,05		7,600		
	VV		Súčet		7,600		
53	K	918101113.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 20/25	m3	1,400	125,000	175,000
	VV		"cestný obrubník - so skosením v betónovom lôžku" 175*0,1		17,500		
	VV		Súčet		17,500		
	VV		17,5*0,08 'Prepočítané koeficientom množstva		1,400		
54	K	919726172.S	Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hĺ. 20 mm	m	362,000	3,100	1 122,200
	VV		"asfaltová modifikovaná zálievka+ predtesnenie" 362		362,000		
	VV		Súčet		362,000		
55	K	919726511.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena pre komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm	m	362,000	5,000	1 810,000
	VV		"asfaltová modifikovaná zálievka+ predtesnenie" 362		362,000		
	VV		Súčet		362,000		
56	K	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	185,000	7,500	1 387,500
	VV		"rezanie asfaltu" 185		185,000		
	VV		Súčet		185,000		
57	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	1,100	110,000	121,000
	VV		"odstránenie ex.obrubníka s betónovým lôžkom" 11*0,1		1,100		
	VV		Súčet		1,100		
58	K	966006132.S	Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so stĺpikmi s bet. pätkami, -0,08200t	ks	1,000	17,240	17,240
	VV		"presunutie dopravného značenia (nový betónový základ+stĺpik)" 1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
59	K	966006211.S	Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol, -0,00400t	ks	1,000	3,450	3,450
	VV		"presunutie dopravného značenia (nový betónový základ+stĺpik)" 1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
60	K	966812211.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	39,000	1,020	39,780
	VV		"DOPRAVNÉ ZNAČENIE - dočasné"				
	VV		"114-10" 3		3,000		
	VV		"114-20" 2		2,000		
	VV		"131" 5		5,000		
	VV		"140-10" 3		3,000		
	VV		"253-30" 3		3,000		
	VV		"254" 3		3,000		

by Anonymizer.sk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"503-10" 1		1,000		
	VV		"503-20" 1		1,000		
	VV		"702+ svetlá" 6		6,000		
	VV		"702" 12		12,000		
	VV		Súčet		39,000		
61	K	979082212.S	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	98,074	13,740	1 347,537
62	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	98,074	1,000	98,074
63	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 863,406	0,250	465,852
	VV		98,074*19 'Prepočítané koeficientom množstva		1 863,406		
64	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	98,074	2,000	196,148
65	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	34,875	50,000	1 743,750
	VV		"Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,37500t" 93*0,375		34,875		
	VV		Súčet		34,875		
66	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	63,199	30,000	1 895,970
	VV		98,074-34,875		63,199		
	VV		Súčet		63,199		
	D	99	Presun hmôt HSV				4 907,560
67	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	701,080	7,000	4 907,560
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				1 750,000
68	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, stavieb, objektu	eur	1,000	1 000,000	1 000,000
69	K	000900023.S	Vplyv územia - územie so sťaženými výrobnými podmienkami čistenie komunikácií	eur	1,000	750,000	750,000

by Anonymizer.sk

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

CHODNÍKY NA CESTE III/2274 A III/2280 - SO.02_DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

JKSO:
Miesto: k.ú. Oravské Veselé, okres Námestovo

ČS:
Dátum: 8. 10. 2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Veselovci s.r.o.

IČO: 51833506
IČ DPH: SK2120818953

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
[redacted]

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**45 204,15**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	45 204,00	23,00%	10 396,92

Cena s DPH	**v EUR**	**55 601,10**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

[redacted]

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Veselovci s.r.o
Orav[redacted]spolé

[redacted]

Dátum a podpis: Pečiatka

by Anonymizer.sk

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

CHODNÍKY NA CESTE III/2274 A III/2280 - SO.02_DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

Miesto:	k.ú. Oravské Veselé, okres Námestovo	Dátum:	8. 10. 2025
Objednávateľ:		Projektant:	
Zhotoviteľ:	Veselovci s.r.o.	Spracovateľ:	[redacted]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**45 204,15**
HSV - Práce a dodávky HSV	42 414,15
1 - Zemné práce	11 399,16
2 - Zakladanie	57,27
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	310,00
4 - Vodorovné konštrukcie	2 528,55
5 - Komunikácie	1 894,00
8 - Rúrové vedenie	22 819,79
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	60,00
99 - Presun hmôt HSV	3 345,38
M - Práce a dodávky M	400,00
60-M - Geodetické a kartografické práce a služby	400,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	540,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	1 850,00

by Anonymizer.sk

ROZPOČET

Stavba:

CHODNÍKY NA CESTE III/2274 A III/2280 - SO.02_DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

Miesto: k.ú. Oravské Veselé, okres Námestovo Dátum: 8. 10. 2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Veselovci s.r.o. Spracovateľ: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**45 204,15**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				42 414,15
	D	1	Zemné práce				11 399,16
1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	74,400	8,50	632,40
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	74,400	1,00	74,40
3	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	161,910	13,50	2 185,78
4	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	161,910	1,56	252,58
5	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	240,000	5,66	1 358,40
6	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	240,000	3,68	883,20
7	K	162301122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	236,310	2,00	472,62
8	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	236,310	0,40	94,52
9	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	236,310	0,79	186,68
10	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	133,250	25,00	3 331,25
11	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	41,320	4,00	165,28
12	*M*	*583310002700.S*	*Štrkopiesok frakcia 0-8 mm*	*t*	*78,095*	*20,00*	*1 561,90*
13	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia - VÝŠKOVO UPRAVIŤ A NAPOJIŤ NA EX. PRIEKOPU	m2	40,000	5,00	200,00
	D	2	Zakladanie				57,27
14	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	114,540	0,50	57,27
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				310,00
15	K	359901111.S	Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky - Existujúci priepust DN600 a DN500 - technicky skontrolovať + prečistiť	m	31,000	10,00	310,00
	D	4	Vodorovné konštrukcie				2 528,55
16	K	451573121.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 4-8 mm	m3	17,330	60,00	1 039,80
17	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	3,750	135,00	506,25
18	K	452311151.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30	m3	6,550	150,00	982,50
	D	5	Komunikácie				1 894,00
19	*M*	*Pol.01*	*Montáž otvoreného žľabu - PRIEKOPA Z BETÓNOVEJ ŽĽABOVKY*	*m*	*12,000*	*18,00*	*216,00*
20	*M*	*Pol.02*	*Bet. žľab - TBM 1-50*	*m*	*12,000*	*6,50*	*78,00*
21	K	594511111.S	Dlažba z lomového kameňa do lôžka z betónu tr. C 8/10 - ÚPRAVA POVRCHU - LOMOVÝ KAMEŇ UKLADANÝ DO BETÓNU	m2	20,000	80,00	1 600,00
	D	8	Rúrové vedenie				22 819,79
22	K	871326026.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 150	m	6,420	3,20	20,54

by Anonymizer.sk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	286110002400.S	*Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm, dĺ. 1 m, SN8 - plnostenná*	ks	7,000	18,00	126,00
24	K	871356028.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200	m	51,340	3,50	179,69
25	M	286110012500.S	*Rúra kanalizačná PVC-U hrdlová hladká D 200x6,20 mm, dĺ. 1 m*	ks	52,000	24,00	1 248,00
26	K	871376032.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 300	m	45,530	4,20	191,23
27	M	286110003800.S	*Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 315x9,2 mm, dĺ. 6 m, SN8 - plnostenná*	ks	7,604	240,00	1 824,96
28	K	877324004.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 150	ks	6,000	7,00	42,00
29	M	286540069700.S	*Koleno PP, DN 160x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu*	ks	6,000	12,00	72,00
30	K	877324102.S	Montáž kanalizačnej PP presuvky DN 150	ks	6,000	7,00	42,00
31	M	286540152900.S	*Presuvka PP, DN 160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu*	ks	6,000	12,00	72,00
32	K	877354030.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 200	ks	1,000	7,00	7,00
33	M	286540118300.S	*Odbočka 45° PP, DN 200/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu*	ks	1,000	18,00	18,00
34	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	6,420	3,00	19,26
35	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	51,340	3,00	154,02
36	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	45,530	3,00	136,59
37	K	894211151.S	Šachta kanalizačná s obložením dna betónom tr. C 25/30 na potrubie DN 500-600	ks	2,000	1 000,00	2 000,00
38	K	894421111.S	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	6,000	80,00	480,00
39	M	Pol.03	*Šachtové dno - napr. TZZ-Q 1000/600 pre potrubie DN 300*	ks	6,000	315,00	1 890,00
40	M	Pol.04	*Prechodová doska napr. TZK-Q 625/200/90/*	ks	7,000	120,00	840,00
41	M	Pol.05	*Prechodová skruž - kónus napr. TBR-Q 625/600/90SPK*	ks	3,000	138,00	414,00
42	M	Pol.06	*Vyrovnávacie prstence napr. TBW-Q 625/40/100 výška 40 mm*	ks	2,000	22,00	44,00
43	M	Pol.07	*Vyrovnávacie prstence napr. TBW-Q 625/100/100 výška 100 mm*	ks	5,000	25,00	125,00
44	M	Pol.08	*Vyrovnávacie prstence napr. TBW-Q 625/120/100 výška 120 mm*	ks	1,000	28,00	28,00
45	M	Pol.09	*Šachtová vložka PVC DN 160*	ks	4,000	56,00	224,00
46	M	Pol.10	*Šachtová vložka PVC DN 200*	ks	8,000	59,00	472,00
47	M	Pol.11	*Šachtová vložka PVC DN 315*	ks	8,000	64,00	512,00
48	K	894504011.S	Montáž ručného rámového systémového debnenia pre steny vodomerných a kanalizačných šácht	m2	47,000	15,00	705,00
49	K	894504021.S	Demontáž ručného rámového systémového debnenia pre steny vodomerných a kanalizačných šácht	m2	47,000	10,00	470,00
50	K	894609114.S	Výstuž šachiet armatúrnych zo zváraných sietí KARI	t	0,450	1 850,00	832,50
51	K	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-450	ks	5,000	120,00	600,00
52	M	Pol.12	*Uložný prstenec pre uličné vpuste*	ks	5,000	20,00	100,00
53	M	Pol.13	*Uličná vpusť skruž 295 mm*	ks	3,000	35,00	105,00
54	M	Pol.14	*Uličná vpusť skruž - s odtokom*	ks	5,000	42,00	210,00
55	M	Pol.15	*SPODNÝ DIEL - Uličná vpusť dno s odkalíšťom*	ks	5,000	44,00	220,00
56	M	Pol.16	*Kalový / bahený kôš do UV*	ks	5,000	35,00	175,00
57	M	Pol.17	*Obrubníková vtoková mreža*	ks	5,000	220,00	1 100,00
58	K	Pol.18	Montáž horský vpust	ks	1,000	800,00	800,00
59	M	Pol.19	*BETÓNOVÝ HORSKÝ VPUST- MONOLITICKÝ 600 x 1200 mm*	ks	1,000	2 200,00	2 200,00
60	M	Pol.20	*Montáž - ČELO PRIEPUSTU*	ks	1,000	450,00	450,00
61	M	Pol.21	*ČELO PRIEPUSTU - KRÍDLOVÉ SKLON BOČNÝCH STIEN 48°*	ks	1,000	450,00	450,00
62	K	899101111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	8,000	20,00	160,00
63	M	552410002300.S	*Poklop liatinový D400 priemer 600 mm*	ks	8,000	215,00	1 720,00
64	K	899623141.S	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 12/15 v otvorenom výkope	m3	1,200	135,00	162,00
65	K	899643111.S	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	35,800	25,00	895,00
66	K	899643192.S	Príplatok k cene za práce v štôlni pre debnenie pre obetónovanie potrubia	m2	35,800	5,00	179,00

by Anonymizer.sk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
67	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	104,000	1,00	104,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				60,00
68	K	919311115.S	Čelá priepustov z prostého betónu tr. C 20/25 s debnením a ukončujúcou doskou hr.50 mm	m3	0,400	150,00	60,00
	D	99	Presun hmôt HSV				3 345,38
69	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	167,269	20,00	3 345,38
	D	M	Práce a dodávky M				400,00
	D	60-M	Geodetické a kartografické práce a služby				400,00
70	K	960121001.S	Overenie priebehu káblového podzemného vedenia vyhľadaním (detektorom)	100 m	2,000	100,00	200,00
71	K	960121002.S	Overenie priebehu potrubného podzemného vedenia vyhľadaním (detektorom)	100 m	2,000	100,00	200,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				540,00
72	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - pripojenie šachty na existujúci priepust - 2 x	hod	27,000	20,00	540,00
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				1 850,00
73	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	750,00	750,00
74	K	001000012.S	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora	eur	1,000	750,00	750,00
75	K	001300031.S	Kompletačná a koordinačná činnosť - koordinačná činnosť bez rozlíšenia	eur	1,000	350,00	350,00

by Anonymizer.sk