

# ROZPOČET

Stavba:

Projekt opatrení na adaptáciu na zmenu klímy v obci Oravské Veselé - SO1

Oravské Veselé

8.3.2025

Obec Oravské Veselé

DHI SLOVAKIA, s.r.o.

Dušan Majchrák, Ulíca Farský briežok 988/15, 029 56 Zákamenné

PČ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>						<b>167 074,000</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>						<b>167 074,000</b>
<b>1 - Zemné práce</b>						<b>22 842,020</b>
1	11310612R	Rozoberanie chodníka a dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždic, dlažiek alebo tvárníc	m2	157,800	3,470	547,570
2	11315214R	Prezovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek. plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 100 mm, n. 177+	m2	110,600	16,760	1 853,660
3	181301112	Rozprestretie omice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, hr. do 200 mm vrátane dodávky materiálu	m2	1 142,300	8,640	9 869,470
4	0057211300	Trávové semeno - výber	kg	23,800	10,780	256,560
5	131201102	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za ľepivosť horniny 3	m3	82,910	6,190	513,210
6	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	35,640	48,180	1 717,140
7	132211119	Priplatok za ľepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	35,640	10,720	382,060
8	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	28,160	48,980	1 379,280
9	131201109	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných	m3	54,750	1,130	61,870
10	132201202	Výkop rýh šírky do 200 mm do 100 m	m3	79,380	12,830	1 018,450
11	132201209	Priplatok k cenám za ľepivosť pri hĺbení rýh s nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urývaním dna v hornine 3	m3	79,380	1,590	126,210
12	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	197,930	4,880	965,900
13	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	197,930	0,790	156,360
14	01080802010010	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1-5 výškov dn	ks	80,000	1,790	143,200
15	01080809010020	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zariadením s jednoduchými koreňmi trvaliek	ks	60,000	0,270	16,200
16	01080802010190	Priplatok k cene za výsadbu do skaliek v rovine alebo na svahu do 1:5, výškov do 1 m	ks	60,000	1,590	95,400
17	01080809010190	Priplatok k cene za výsadbu na skaliky alebo do záhonov	ks	60,000	1,120	67,200
18	010808090102R	Kvetinová skalka so zakrytím povrchu kameňmi (vrátane dodávky materiálu)	m2	28,900	44,160	1 276,220
19	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	36,940	4,100	151,450
20	183403151	Obrobenie pôdy smykovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 142,300	0,080	91,380
21	183403152	Obrobenie pôdy bráňením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 142,300	0,080	91,380
22	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 142,300	0,090	102,810
23	183405211	Výsev trávniku na omicu	m2	1 142,300	1,570	1 793,410
24	184802111	Chemické odbúrnanie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 nostrekom náčrku	m2	1 142,300	0,130	148,500
25	2519201000	Chemické odbúrnanie trávniku Bofix	l	0,250	68,500	17,130
<b>2 - Zakladanie</b>						<b>14 641,130</b>
26	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300	m2	2 243,200	0,950	2 131,040
27	212752126	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 150	m	86,200	6,500	560,300
28	212752212	Montáž trávovodu z drenážnych rúr PVL, tunelového tvaru DN 150 mm, SNB, so štrkovým iáčkem v ochrannom výkone	m	86,200	14,960	1 289,550

29	289971211	Zhotovenie vrstvy z netkanej textúrie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	941,000	0,720	677,520
30	693110000100	Sorpčná netkaná textília REO FB-NTRF 12	m2	941,000	6,130	5 768,330
31	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v výške alebo v záreze so stenami šikmými o skl	m2	2 243,200	1,410	3 162,910
32	271533001	Násyp pod konštrukcie z kameniva hrubého riveného hr 32-63 mm	m3	17,400	60,430	1 051,480
		<b>4 - Vodovodné konštrukcie</b>				<b>22 643,890</b>
33	45131173R	Podklad z prostého betónu vodostavebného C 25/30 hr nad 150 do 200 mm	m2	24,600	42,850	1 054,110
34	451573111	Lozko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	12,480	60,740	758,040
35	457532112	Filtračné vrstvy so zhutnením od 16-63 do 32-128mm	m3	371,200	56,120	20 831,740
		<b>5 - Komunikácie</b>				<b>60 613,960</b>
36	596912112	Kladenie dlažby z vegetačných tváríc (bez lôžka)	m2	941,000	11,530	10 849,730
37	5922780500	Polovegetačná dlažba ECORaster	m2	617,000	48,880	30 158,960
38	59227805R	Infilračná dlažba ECORaster hr.50 mm vrátane výplne	m2	324,000	31,070	10 066,680
39	553585009R	Stĺpik pre prefabrikované oceľové dielce (D+M)	ks	35,000	42,100	1 473,500
40	592195466R	Premac obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý dodávka a montáž	m	218,600	13,310	2 909,570
41	55358500R	Prefabrikovaný oceľový dielce s poplastovaním a inštalacným príslušenstvom (D+M)	ks	34,000	111,790	3 800,860
42	577144111a	Asfaltový betón - vyspravenie po prekopávkach	m2	34,200	39,610	1 354,660
		<b>8 - Rúrové vedenie</b>				<b>15 624,860</b>
43	89501311R	Zhotovenie zbernej nádrže vód z PE monolitu, hĺbky do 4 m, hrúbka steny minimálne 10 mm - dodávka a montáž	ks	2,000	5 763,550	11 527,100
44	2861421320	Vlnocová šachtová rúra TEGRA DN 600 L=6 m kanalizačná, materiál: PP, WAVIN	m	2,800	116,280	325,580
45	2865405130	Teleskopický adaptér DN 400 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, materiál: PVC-U, WAVIN	ks	2,000	140,240	280,480
46	2866112980	Šachtové dno ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600 - prietochné DN 160x0", materiál: PP, WAVIN	ks	2,000	327,960	655,920
47	2867107430	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, WAVIN	ks	2,000	29,260	58,520
48	2867107445	Betónový roznašací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte TEGRA 600/1000 NG, WAVIN	ks	2,000	84,910	169,820
49	5524180260	Liatinový poklop D600 B125, WAVIN	ks	2,000	221,430	442,860
50	2861420640	Rúra X-Stream PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 8, DN 150 L=6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	20,000	90,840	1 816,800
51	87131404R	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 150, vrátane tvaroviek	m	114,400	3,040	347,780
		<b>9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>27 051,370</b>
52	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	338,079	16,500	5 578,300
53	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 056,948	0,440	1 785,060
54	9791120R	Strešné odvodnenie vrátane žlabov, zvodov, tvaroviek a príslušenstva - dodávka a montáž	m	92,800	129,400	12 008,320
55	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	144,300	5,720	825,400
56	6288000640	Nopová fólia FONDALINE PLUS 500 proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, výška nopu 8 mm ONDULINE	m2	144,300	3,660	528,140
57	97908901R	Poplatok za recyklovanie - betón, tehly, dlaždice, výkopová zemina, hlušina a ostatné	t	328,279	13,520	4 438,330
58	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	9,800	79,880	782,820
59	8711432R	montáž potrubia kvapkovej závlahy s príslušenstvom (vrátane dodávky materiálu)	m	20,000	55,250	1 105,000
		<b>99 - Presun hmôt HSV</b>				<b>3 656,770</b>
60	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	414,600	8,820	3 656,770

VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				8 856,000	
61	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	650,000	650,000
62	000600042	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	eur	1,000	600,000	600,000
63	001000014	Inžinierska činnosť - dozory koordinátor BOZP na stavenisku	eur	1,000	200,000	200,000
64	000400022	Projektové práce - stavebná časť, náklady na realizačnú dokumentáciu a dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	4 700,000	4 700,000
65	026	výsadba (špecifikácia podľa TS)	eur	1,000	2 706,000	2 706,000